

Əlavə B Vaciblik/Həssaslıq Cədvəlləri



Cədvəl B1 Fəaliyyət /Problem Şablonu

	Mövzu	Fəaliyyət																								
SCPX		Torpağın alınması	Maddi texniki təchizat (materiallar, avadanlıq və kadrlar)	Sahənin təmizlənməsi və hasarlanması (düşərgə, boru anbar sahələri, AGI-lar)	Tikinti düşərgələrinin istismarı	Yanacaq doldurma	İnşaatçı işçi qüvvəsinin məşğulluğu	Boru anbar sahələrində saxlama	Karxanaların və poliqonların istismarı	Beton məhlulun hazırlanması və istifadəsi	Giriş yollarının yaxşılaşdırılması və tikinti (düşərgələr və boru anbar sahələri)	Torpaq və bitkilərin tədqiqatı və təmizlənməsi	Təmizlənmiş torpağın saxlanması	Boruların düzülməsi	Xəndəklərin qazılması	Boruların qaynaq edilməsi və üstünə qat çəkilməsi	Boruların endirilməsi və çəkilməsi	Xəndəyə torpaq doldurulması və kipləşdirilməsi	Açıq kəsişmələr	Qapalı kəsişmələr-küçük tunellərin çəkilməsi, üfiqi-istiqamətləndirilmiş qazma, keçidlər	Hidravlik sınaqlar	Bərpa işləri	AGI-ların tikintisi və istismara verilməsi	CQBKG boru xəmərinin və AGI-ların istismarı	Təklif olunan iş sahələrində dəyişikliklər	
A0	Ümumi məsələlər																									
A1	Xammalın və təbii ehtiyatların istifadəsi																									
A2	Torpağın kipləşdirilməsi																									
A3	Torpağın eroziyası																									
A4	Torpaq strukturunun, məhsuldarlığın və toxum fondunun itkisi																									
A5	Torpağın çökməsi																									
A6	Məlum/naməlum çirklənmiş maddələrin çıxarılması, təmizlənməsi və kənarlaşdırılması																									
A7	Bərk və maye tullantıların kənarlaşdırılması																									
A8	Landşafta vizual müdaxilə																									
A9	Artıq torpaqaltı qatın və aqreqatın uzaqlaşdırılması																									
A10	İş sahələrindən artıq suların və hidravlik sınaqda istifadə edilmiş suların kənarlaşdırılması																									
A11	Çay və ya kanalın axmasına maneələr																									
A12	xammalın və təbii ehtiyatların istifadəsi																									

	Mövzu	Fəaliyyət																								
SCPX		Torpağın alınması	Maddi texniki təchizat (materiallar, avadanlıq və kadrlar)	Sahənin təmizlənməsi və hasarlanması (düşərgə, boru anbar sahələri, AGI-lar)	Tikinti düşərgələrinin istismarı	Yanacaq doldurma	İnşaatçı işçi qüvvəsinin məşğulluğu	Boru anbar sahələrində saxlama	Karxanaların və poliqlonların istismarı	Beton məhlulun hazırlanması və istifadəsi	Giriş yollarının yaxşılaşdırılması və tikinti (düşərgələr və boru anbar sahələri)	Torpaq və bitkilərin tədqiqatı və təmizlənməsi	Təmizlənmiş torpağın saxlanması	Boruların düzülməsi	Xəndəklərin qazılması	Boruların qaynaq edilməsi və üstünə qat çəkilməsi	Boruların endirilməsi və çəkilməsi	Xəndəyə torpaq doldurulması və kipləşdirilməsi	Açıq kəsişmələr	Qapalı kəsişmələr-küçük tunellərin çəkilməsi, üfqi-istiqamətləndirilmiş qazma, keçidlər	Hidravlik sınaqlar	Bərpa işləri	AGI-ların tikintisi və istismara verilməsi	CQBKG boru kəmərinin və AGI-ların istismarı	Təklif olunan iş sahələrində dəyişikliklər	
A13	Daşqın																									
A14	Çirkab və məişət sularının kənarlaşdırılması																									
A15	Qrunt sularının götürülməsi																									
A16	Drenaj sisteminin sxeminin dəyişdirilməsi																									
A17	Məskunlaşma sahəsinin itirilməsi																									
A18	Rəqabətli növlərin daxil edilməsi və ya bitki/heyvan xəstəlikləri																									
A19	Vəhşi aləmin narahat edilməsi																									
A20	Heyvanların və insanların hərəkətinə maneçilik																									
A21	Açıq xəndəklər																									
A22	Enerjiədən istifadə																									
A23	Qaz, işlənmiş qaz və buxarların atmosfərə atılması																									
A24	Toz																									
A25	Səs-küy																									
A26	Vibrasiya																									
A27	Mədəni irsin dağılması və ya itirilməsi																									

	Mövzu	Fəaliyyət																								
SCPX		Torpağın alınması	Maddi texniki təchizat (materiallar, avadanlıq və kadrlar)	Sahənin təmizlənməsi və hasarlanması (düşərgə, boru anbar sahələri, AGI-lar)	Tikinti düşərgələrinin istismarı	Yanacaq doldurma	İnşaatçı işçi qüvvəsinin məşğulluğu	Boru anbar sahələrində saxlama	Karxanaların və poliqonların istismarı	Beton məhlulun hazırlanması və istifadəsi	Giriş yollarının yaxşılaşdırılması və tikinti (düşərgələr və boru anbar sahələri)	Torpaq və bitkilərin tədqiqatı və təmizlənməsi	Təmizlənmiş torpağın saxlanması	Boruların düzülməsi	Xəndəklərin qazılması	Boruların qaynaq edilməsi və üstünə qat çəkilməsi	Boruların endirilməsi və çəkilməsi	Xəndəyə torpaq doldurulması və kipləşdirilməsi	Açıq kəsişmələr	Qapalı kəsişmələr-küçük tunellərin çəkilməsi, üfqi-istiqamətləndirilmiş qazma, keçidlər	Hidravlik sınaqlar	Bərpa işləri	AGI-ların tikintisi və istismara verilməsi	CQBKG boru xəmərinin və AGI-ların istismarı	Təklif olunan iş sahələrində dəyişikliklər	
A28	Məşğulluq																									
A29	Malların, xidmətlərin və torpaq təchizi																									
A30	İcmanın təhlükəsizliyi																									
A31	İcmanın səhhəti																									
A32	Kənd təsərrüfatı torpaqlarının itkisi/yararsızlığı																									
A33	İcma əlaqələri																									
A34	Torpaq sahələrinin hüddurlarının pozulması																									
A35	Üçüncü tərəf infrastrukturuna ziyan vurulması (boru xəmərləri, kabellər və s.)																									
A36	Suvarma/drenaj infrastrukturunun dağılması																									
A37	Yerli yol şəbəkəsindən istifadə																									
A38	Yolların bağlanması																									
A39	Kimyəvi maddələrin/neft məhsullarının təsadüfi dağılması																									
A40	Partlamamış mərmilərin narahat edilməs																									
A41	Təklif edilmiş iş sahələrinin və ya üsullarının dəyişdirilməsi																									

Cədvəl B-2 Ümumi təsirlərin qiymətləndirilməsi və onların azaldılması üzrə tədbirlər

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
Təsir və Ehtimal qiymətləndirilməsi fya Planlaşdırılan Hadisələr - Fəsil 10												
A0	Ümumi məsələlər	Ümumi						1.13	Tikinti işləri üzrə podratçının sənədləşdirilmiş və etibarlı ƏMSSTQ sənədi olmalı, həmin sənəd ISO 14001, Ətraf mühitin İdarəedilməsi sistemlərinin tələblərinə uyğun olmalıdır.			
								39.04	Dəyişikliyin idarə olunması prosedurlarına ətraf mühit və ya sosial reseptyalara mənfi təsirləri ola biləcək istənilən dəyişikliyin qəbul olunmasından əvvəl ətraf mühit üzrə və sosial qiymətləndirmə daxil olacaq			
								DE.05	Tranzit Əraziyə Malik Ölkə Hökuməti ilə Sazişə xitam verildikdən sonra 30 gün ərzində ləğv etməyə necə nail olunacağı təsvir edilən plan hazırlanmalıdır. Ləğvetmə Planının Hökumət tərəfindən təsdiq olunması lazımdır. Ləğvetmə Planının icra olunmasından öncə ləğvetmə əməliyyatlarından yaranan potensial ətraf mühit və sosial təsirlərini qiymətləndirmək və azaltmaq üçün ƏMSSTQ hazırlanacaq. Bu ləğvetmə üzrə ƏMSSTQ Hökumətə təqdim olunacaq			
								DE.06	Ləğvetmə əməliyyatlarının tamamlanmasından sonra Layihə obyektlərinin yerləşdiyi yerlərin yekun çirkləndirmə vəziyyətini qeydə alan çirklənmiş tyapaq sahələrinin qiymətləndirilməsi hazırlanacaq. Bu qiymətləndirmənin hökumətin təsdiq etməsi lazımdır			
								OP18	Ətraf mühitə uyğunluğu və hesabatı daxil etmək üçün obyektin işçilər üçün daimi təlim proqramı həyata keçiriləcək			
								OP19	CQBKG əməliyyatlarında hər hansı nəzəriçarpacaq dəyişikliklər olarsa, məsələn, byau kəmərinin daşıma qabiliyyətinin artması, ətraf mühit üzrə siyasətlər və standartlar hər hansı texniki qiymətləndirmənin ayrılmaz hissəsi hesab olunmalıdır. Buna Dəyişiklik sisteminin idarə olunması yolu ilə nail olunacaq			
A1	Xammal və təbii ehtiyatlardan istifadə (enerji və su istisna olmaqla)	Geologiya və Geomyafologiya	Təbii ehtiyatların, məsələn qeyri-filiz ehtiyatlarının tükənməsi	10.2.3	B	3	Aşağı	1.01	Aqreqatlar yalnız ETSN-dən lisenziya almış mənbələrdən təchiz ediləcək	B	3	Aşağı
		Geologiya və Geomyafologiya	Karxanalardan və zibil poliqonu sahələrindən yaranan -z, səs-küy təsirləri, landşafta təsir, nəqliyyatın təsiri, vizual, səth sularına, yaşayış mənbələrinə və ətraf mühitə təsirlər	10.2.3	B	4	Yata	1.03	Məqsəduyğun olduğu hallarda, layihədə tyapaq karxanaları və/yaxud tullantı tyapağın boşaldıldığı quyulara üstünlük veriləcək.	B	2	Aşağı
								1.05	E İstifadədən öncə ehtimal edilən üçüncü tərəflərin tyapaq karxanaları və/yaxud tullantı tyapağın boşaldıldığı quyularda ekoloji təftiş keçiriləcək. Daha sonra Şirkətin müvafiq saydığı hallarda vaxtaşırı təftişlər keçiriləcək.			
								1.06	Qeyri-qanuni istismarın qarşısını almaq məqsədilə tyapaq karxanalarının istifadəsi (üçüncü tərəflərin istismarı daxil olmaqla) müvafiq qaydada idarə ediləcək			
								1.07	Yeni aqreqatlara olan tələbatı minimuma endirmək üçün bütün qazılmış materiallar ələkdən keçiriləcək və Şirkət tərəfindən nəzərdə tutulan mümkün çərçivədə təkrar istifadə ediləcək			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A2	Tyapağın kipləşdirilməsi							1.09	Bütün müvəqqəti tyapaq karxanaları bərpa olunacaq(nəzarət yaqanları tərəfindən başqa cür şərtlər irəli sürülmədikdə).			
								1.10	Qazılıb çıxarılmış material tamamlama və doldurma üçün yararlı olmadığı halda, təsdiq edilmiş karxanalardan doldurma materialları (məsələn, qum və ya xırda dənəli qrunt/çınqıl materiallar) satın alınacaq və ya təchiz ediləcək.			
								1.11	Terraslaşdırma tələb olunduğu halda, KS-ə əlavə tyapaq qatı töküləcək və ya, kənarlaşdırma tələb olunduğu halda, o, təsdiqlənmiş tullantı utilizasiya sahəsinə və ya tyapaq karxanalarına daşınacaq.			
								1.14	məqsədəuyğun cəhətdən zəruri olduğu halda, qazılıb çıxarılmış tyapaq qatı ələnməli və doldurma üçün təkrar istifadə edilməlidir.			
								39.01	Hər hansı əlavə tyapağın alınması tələb olunara, müvafiq yaqanlarla məsləhət aparılacaq və müvafiq icazə və razılıqlar alınacaq			
		Tyapaq və Yer Şəraiti	Səthi suların axmasının artması ilə drenaj qabiliyyətinin itirilməsi	10.3.3	C	4	Orta	2.01	Şirkət tərəfindən qeyri-mümkün hesab edilməyincə, yumşaq tyapaq (bataqlıq sahələri daxil olmaqla) sahələrində ağır yüklərə davamlı bataqlıq ayaqaltıları və geotekstil membranlar kimi yük daşıyan materiallar istifadə ediləcək.	C	2	Aşağı
		Ekologiya	Impaired re-establishment of vegetation after construction	10.7.3	D	2	Orta	2.02	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti giriş yolları və işarələnmiş iş sahələri ilə məhdudlaşacaq (fövqəladə hallar istisna olmaqla) .	D	1	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının zəifləməsi	10.13.3	C	3	Orta	2.03	Şirkətin xüsusi icazə verdiyi hallar istisna olmaqla, həddindən artıq yağışlı şəraitlərdə KS-də nəqliyyatın hərəkətinə icazə verilməyəcək.	C	1	Aşağı
								2.04	Zəruri olduğu hallarda, iş sahəsində su basmanın qarşısını almaq məqsədilə müvəqqəti drenaj təmin olunacaq			
								2.05	Gələcəkdə çökmənin qarşısını almaq məqsədilə, xəndəyə geri doldurulan tyapaq (ölçünü keçməyərək) kipləşdiriləcək			
								2.07	Xəndək doldurandan sonra, kənd təsərrüfatı tyapaqlarını bərpa etməzdən əvvəl hərəkət yolundakı alt tyapaq qatı şumlanacaq.			
								3.09	Yerli əhalinin KS-dən giriş yolu kimi istifadə etməməsi fəal şəkildə təbliğ olunacaq (nişanlar, ictimai maarifləndirmə, bukletlər və s. istifadə edərək) .			
								3.15	Tyapağın alt və üst qatının bərpasından sonra Podratçının və Şirkətin işçiləri birgə işlənmiş sahələrdə eroziya əlamətlərini, maili səthlərin sabitliyini, relyefi, səth sularının drenaj sisteminin gücünün və funksiyasının məqbul olmasını və kipləşdirməni yoxlayacaq. Zəruri olduğu halda, bərpa işləri Layihə meyarlarına cavab vermədiyi yerlərdə düzəlişlər ediləcək.			
								4.03	Tyapağın üst qatı tikinti qurğuları, avadanlıqları və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən yolun kənarında yığılıb saxlanılacaq			
								4.06	Kipləşməsinin qarşısını almaq üçün tyapaq saxlanan sahələr nəqliyyat vasitələrinin hərəkətindən qyaunacaq.			
								17.16	Şirkət EPPD mühafizə patrullarına mövcud giriş yollarından istifadə etməməyi və mümkün olan yerlərdə, Kəmər sahəsi boyunca av-mobili idarə etməməyi tövsiyə edəcək.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								OP61	Layihə byau kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, texniki xidmət və təmir məqsədlərinin zəruri olduğu yerlər istisna olmaqla, av-nəqliyyatın girişini minimuma endirmək üçün mümkün yerdə aralı patrullardan istifadə edəcək			
A3	Tyapaq eroziyası və bitkilər ya tyapaq götürüldükdən sonr ntülərin axması	Tyapaq və Yer Şəraiti	Bərpa işinin zəifləməsinə səbəb olan üst (şumluq) tyapaq qatının itkisi	10.3.3	C-D	4	Orta - Yüksək	3.15	Tyapağın alt və üst qatının bərpasından sonra Podratçının və Şirkətin işçiləri birgə işlənmiş sahələrdə eroziya əlamətlərini, maili səthlərin sabitliyini, relyefi, səth sularının drenaj sisteminin gücünün və funksiyasının məqbul olmasını və kipləşdirməni yoxlayacaq. Zəruri olduğu halda, bərpa işləri Layihə meyarlarına cavab vermədiyi yerlərdə düzəlişlər ediləcək.	C	2	Aşağı
		Səth suları	Çay sahillərinin/kanalların eroziyası, aşınma, səth sularının çöküntülərlə çirkənməsi	10.5.3	C	3	Orta	3.03	Eroziya dərəcəsini Səviyyə 3-ə çatdırmaq və ya daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün eroziyaya qarşı tədbirlər həyata keçiriləcək	C	2	Aşağı
		Ekologiya	Su axınlarında əsas məhsuldarlığın azalması, onurğasızların məhvi, balıqlara ölümcül və ya yarım-ölümcül təsirlər, kürütökmə şəraitinin zəifləməsi	10.7.3	B	3	Aşağı	3.05	Tələb olunduğu hallarda, xəndək divarlarının dağılmasını minimuma endirmək üçün müvəqqəti susuzlaşdırma və ya divar bərkitmə tədbirləri görülməli.	B	1	Aşağı
		Ekologiya	Külək və ya su eroziyası nəticəsində təbii bitki örtüyünün bərpasının zəifləməsi	10.7.3	B	3	Aşağı	3.07	Doldurulmuş xəndəyin enişlərində, axınların eroziyaya səbəb ola biləcəyi yerlərdə dirəklər quraşdırılacaq	B	1	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının zəifləməsi	10.13.3	C	3	Orta	3.08	Bərpa Planına uyğun olaraq, eroziya dərəcəsi Səviyyə 3-dən yuxarı olarsa, tyapaq yuyulmasına nəzarət ediləcək və təşhiedici tədbirlər həyata keçiriləcək.	C	1	Aşağı
								3.09	Yerli əhalinin KS-dən giriş yolu kimi istifadə etməməsi fəal şəkildə təbliğ olunacaq (nişanlar, ictimai maarifləndirmə, bukletlər və s. istifadə edərək) .			
								3.17	Tyapaq eroziyası riskini azaltmaq üçün su boşaldılması nyamasına nəzarət ediləcək			
								3.23	Su axınlarında, sahil və yataq materialları ayrıca, işlək kanallardan kənarda, axın və drenajlara maneə törətmədən yerləşdiriləcək			
								3.28	İlk tyapaq işlərindən sonra və bərpadan əvvəl qışda iş sahələrində tikinti işləri dayandırılarsa, müvəqqəti eroziyaya nəzarət tədbirləri işlənilib hazırlanacaq və tətbiq ediləcək			
								3.32	KS-də eroziya və artıq çöküntü əlamətləri olan sahələr müntəzəm olaraq yoxlanılacaq. Bu yoxlamalar həssas sahələrdə daha tez-tez keçiriləcək.			
								3.33	Çöküntü quyularının/tutucuların tikintisi və ya eroziyaya nəzarət, yaxud çöküntülərin qarşısını ala biləcək digər tədbirlər üçün KS-də müvəqqəti tyapaq sahələri alınacaq.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								3.26	Davamlı şəhər yağış kanalizasiya sistemləri (DŞKS) prinsiplərinə uyğun olaraq, tyapaq eroziyasını minimuma endirmək məqsədilə, iş sahələrindən, o cümlədən giriş yollarından və müvəqqəti obyektlərdən səth sularının drenajı nəzərdə tutulacaq.			
								OP142	CQBKKG byau kəməri üzərində su axınları, eroziya nəzarəti ilə bağlı su axarlarının keçidlərində yoxlama və texniki xidmət üzrə mövcud proqrama daxil ediləcək			
								4.07	Layihə tyapaq yamacının kifayət qədər iti (25%-dən çox) olmasını hesab edərsə, güclü yağışlar zamanı yuyulmanın və münbit tyapaq itkisinin qarşısını almaq üçün üst tyapaq qatı qalaqları hasarlanacaq.			
								4.08	Eroziyanın qarşısını almaq və anaerobik vəziyyətin inkişafına yol verməmək üçün üst qat və alt qat tyapaq qalaqları kipləşdiriləcək.			
								4.09	Bərpa işləri mümkün qədər tez, Bərpa Spesifikasiyalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək.			
								4.12	Tikinti işləri üzrə podratçı(lar) çay keçidlərində işə başlamazdan əvvəl, eroziyaya, çöküntülərə nəzarət və bərpa planı daxil olmaqla, işin yerinə yetirilməsi layihəsi hazırlayacaq(lar).			
								4.13	Tyapaq qalaqlarının kipliyi və eroziyası müntəzəm olaraq yoxlanılacaq; kiplik və ya eroziya aşkar edildiyi halda, təshihedici tədbirlər görülməlidir			
								10.12	Müvafiq yerlərdə, çöküntülərə nəzarət hasarları, drenaj kanalları və xəndək sədləri qurulacaq.			
								10.11	Bufer çənələrində oksigeni yığmaq üçün hidrosınaq suyu diffuzerlərlə təmizlənməlidir; asılı bərk hissəcikləri minimuma endirmək üçün su axıdılmazdan əvvəl süzgecdən keçiriləcək. Tyapağın eroziya riskini azaltmaq və çay yatağındakı çöküntülərin pozulmaması üçün axın gücünə nəzarət ediləcək			
								10.16	Çaylarda işlər aparılarkən çay keçidlərində bulanıqlığın gündəlik vizual monitoryinqi keçiriləcək. Zəruri olarsa, zondla monitoryinq həyata keçiriləcək.			
								10.18	Çaylara və/yaxud su axınlarına və yalnız yanacaq/sürtgü yağı sızması yoxlamasından keçmiş (Şirkət tərəfindən təsdiq edildiyi kimi) əsas tikinti nəqliyyat vasitələrinin daxil olmasına icazə veriləcək. Ümumiyyətlə, tikinti nəqliyyatı su keçidlərindən sualtı kanal/drenaj byauları (byau körpülər) vasitəsilə çayı elə keçəcək ki, su axınına maneə olmasın, balıqlar və digər su yaqanizmləri də axını keçə bilsinlər.			
								10.19	-z yatırılmasında istifadə edilən suyun yaxınlıqdakı bataqlıqlar və ya su axınlarının lilləşməsinə səbəb olmasının qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər görülməlidir.			
								17.07	Layihə eynilik və ümumilik göstəricilərinin faizi ilə qeydə alındığı kimi, Layihə fəaliyyətlərinin təsirinə məruz qalmayan sahələrə istinad etməklə yenidən bərpa olunan sahələrdə bitki örtüyünün təkrar əkilməsinə və bitki növlərinin müxtəlifliyinin (xüsusən də bitki növlərin tərkibi) artırılmasına çalışacaq			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								D12.06	Hər bir iri çay keçidinin sahəyə xas layihələndirməsi olacaq ki, o maksimum axın səviyyəsini (1:200 ildə yağıntı düşməsi), çöküntülərin hərəkətini araşdırma nümunələri, çay yatağının relyefindəki gözlənilən dəyişikliklər və yandan eroziyanın proqnozlaşdırılan dərəcəsini nəzərə alsın			
								OP131	Kəmərsahəsi (KS) patrulları hər hansı çayın və çay sahillərinin mühafizə işlərinin tamlığını/bütünlüyünü təmin etmək üçün çay keçidlərini monitorinq edəcəklər. Bu çay sahilinin eroziyası və ya kanalın morfologiyasına dəyişikliklə bağlı vizual baxışın həyata keçirilməsini əhatə edəcək.			
								OP136	Sahələrin geotexniki baxımdan dayanıqsızlığının və eroziya potensialının monitorinqi əməliyyatlar zamanı davam etdiriləcək			
								OP143	Byau kəmərinin basdırılma dərinliyi, yerdəyişmə tədbirləri və byau kəmərinin mühafizəsi ilə bağlı işlər illik əsasda və 1:100 illik təkrarlanma tezliyindən artıq olan daşqın və su basma hadisələrindən sonra əsas çay keçidlərində (çayın xüsusiyyətlərindən və keçid üsulundan asılı olaraq) həyata keçiriləcək.			
A4	Tyapaq strukturunun münbitliyi və - xum fondunun itirilməsi	Tyapaq və Yer Şəraiti	Yığılıb saxlanmış tyapaqda anaerobik vəziyyətin yaranması	10.3.3	C	3	Orta	4.04	Tyapağın üst qatı altı aydan çox qalaqlanarsa, qalaqların anaerobik vəziyyəti yoxlanılacaq və həmin vəziyyət davam edərsə, əl üsulu ilə aerasiya həyata keçiriləcək.	C	2	
												Aşağı
		Ekologiya	Yığılıb saxlanmış tyapaqda anaerobik vəziyyətlə əlaqədar olaraq təkrar məskunlaşmanın zəifləməsi, məhsuldarlığın azalması və yüklənmiş taxıla ziyan dəyməsi	10.7.3	C	2	Aşağı	3.11	Tyapağın üst qatı götürüləndən sonra ətrafdakı tyapaq strukturuna uyğun olmayan böyük daşlar təmizlənəcək	C	1	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının zəifləməsi	10.13.3	C	3	Orta	4.02	Tyapağın üst və alt qatları ayrılaraq onların qarışmasına yol verilməyəcək	C	1	Aşağı
								4.03	Tyapağın üst qatı tikinti qurğuları, avadanlıqları və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti üçün istifadə edilən yolun kənarında yığılıb saxlanılacaq			
								4.05	KS boyunca üst tyapaq qatı qalaqlarından su, Layihənin Bərpa Spesifikasiyasına uyğun olaraq, təbii şəkildə kənara axıdılacaq.			
								4.22	Müəyyən edilmiş düşərgə sahələrində və byau anbarı sahələrində tyapaq-qrunut tədqiqatları aparılacaq			
								4.08	Eroziyanın qarşısını almaq və anaerobik vəziyyətin inkişafına yol verməmək üçün üst qat və alt qat tyapaq qalaqları kipləşdiriləcək.			
								4.09	Bərpa işləri mümkün qədər tez, Bərpa Spesifikasiyalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								4.15	Byau kəməri marşrutu boyunca üst tyapaq qatının qalınlığını ölçmək və götürüləcək tyapaq qatının qalınlığını müəyyən etmək məqsədilə tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl (qrunt nümunəsi əsasında) tyapaq-qrunt tədqiqatları aparılacaq.			
								D5.086	KS-nin təbii təkrar yaşıllaşdırılmasına yardım etmək üçün ayrıca olaraq ehtiyata yığılmış tyapağın üst qatı və bitki qalıqları tyapağın səthinin düzləşdirilməsinin ardınca müvafiq olaraq KS-nin səthinə yayılacaq			
A5	Byau kəməri xəndəyinin bərpasından sonra tyapaq çökməsi	Tyapaq və Yer Şəraiti	Tyapağın eroziyası	10.3.3	C	3	Orta	2.05	Gələcəkdə çökmənin qarşısını almaq məqsədilə, xəndəyə geri doldurulan tyapaq (ölçünü keçməyərək) kipləşdiriləcək	C	2	Aşağı
A6	Məlum/naməlum çirklənmiş qruntların götürülməsi, təmizlənməsi və utilizasiyası	Tyapaq və Yer Şəraiti	Tyapaq çirkləndiricilərinin, o cümlədən karbohidrogenlərin, asbestin və qarayara spyalarının (sonuncuda qarayara aşkar olunduğu halda) mobilizasiyası	10.3.3	C	3	Orta	6.01	Vizual çirklənmənin ilkin tədqiqatı aparılmışdır və tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl, düşərgə və byau anbarı sahələrini daxil etmək üçün bu iş təkrar görülməlidir.	C	-	Faydalı
								6.02	Səth çirklənməsi məlum olan bütün sahələr (layihənin əhatə dairəsində) tikinti işləri başlamazdan əvvəl təmizlənməlidir			
								6.13	Hər hansı xüsusi sahədə düzəliş tədbirlərinə ehtiyac aşkar olunmuş çirkləndirici, nümunəgötürmə və ya təhlil əsasında müəyyən ediləcək ki, onların konsentrasiyası və yerli (sosial və ekoloji) reseptyalar üçün kəsb etdiyi risklər Layihə Standartlarına uyğun olaraq aşkara çıxarılmalıdır.			
								6.14	Müəyyən edilmiş hər çirklənmə sahəsi üçün səciyyəvi bərpa işləri planı hazırlanacaq. Plana çirklənmənin ətraf mühit üçün törətdiyi risklərin xülasəsi və həmin risklərin azaldılması məqsədilə qəbul edilmiş prosedurlar daxil ediləcək.			
								6.16	Çirklənmiş tyapaqların təmizlənməsində üstünlük verilən variant materialın kəsb etdiyi risklərə əsaslanacaq. Təhlükəli materialların daşınmasının və tullantıların yaranmasının minimuma endirilməsi məqsədi ilə, yerində və sadə texnologiya ilə düzəliş üsullarına üstünlük verilməlidir			
								6.18	Çirkəb və uçucu material itkisinin qarşısını almaq məqsədilə çirklənmiş materialların təcridi üçün sahələrdə qıyınma tədbirləri görülməlidir (məsələn, sədlər quyular, su keçirməyən özül membranları, örtüklər)			
								6.22	Şirkət qarayara riskinin müəyyən olunması və idarə edilməsi üçün zəruri yoxlama-ekspertiza işi aparılacaq.			
								6.25	Tikinti zamanı heyvanların basdırıldığı hər hansı quyular aşkar olunarsa, mütəxəssislər təsirinə məruz qalmış sahədə qarayara riskinin olub-olmamasını müəyyən etmək üçün nümunə götürməyə qədər, bu yerdə işlər dayandırılacaq			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A7	Berk və maye tullantılarının emalı və utilizasiyası							7.05	Çirkələnmiş tyapaq çirkənlənməmiş materiallardan ayrılacaq və səth suları və ya mövsümi yerüstü su yatağından ən azı 50 m aralıda saxlanacaq.			
								40.01	PHS (partlamamış hərbi sursat) üzrə texniki təhlükəsizlik və mühafizə təlimatı işə başlayan zaman bütün işçilərə təqdim olunacaq			
								40.02	Potensial PHS riski müəyyən olunan sahələr tikintidən əvvəl təmizlənəcək			
		Tyapaq və Yer Şəraiti	Tyapağın çirkənlənməsi	10.3.3	C	4	Orta	6.03	Təhlükəli materialların saxlanması yerüstü su keçidləri və ya mövsümi su kanalından ən azı 50 m aralıda yerləşən xüsusi təhlükəli material buraxmayan anbar sahələri ilə məhdudlaşacaq.	C	1	Aşağı
		Səth suları	Suvarma və sənaye ehtiyacları üçün su təchizatı məqsədi ilə istifadə olunan suyun çirkənlənməsi	10.5.3	C	4	Orta	6.04	Təhlükəli materialların anbar sahələrinin yaradılmasına dair tələblər (məsələn, bənd vurma, su keçirməyən səthlər, etibarlı drenaj, nişənləmə) Podratçının Ətraf Mühitin Çirkənlənməsinin Qarşısının Alınması üzrə İcra Planında müəyyən ediləcək.	C	2	Aşağı
		Səth suları	İcməli su təchizatı üçün istifadə olunan suyun çirkənlənməsi	10.5.3	C - D	4	Yatadan Yüksəyə	6.05	Podratçı su keçidindən 50 m məsafədə yanacaq doldurmanı məhdudlaşdıran yanacaq doldurma proseduru işləyib hazırlayacaq. Hər hansı kənara çıxma Şirkət tərəfindən təsdiqlənməlidir.	C - D	1	Aşağı
		Qrunt suları	Utilizasiya işləri nəzarətsiz qaldığı halda qrunt sularının çirkənlənməsi potensialı	10.6.3	E	5	Yüksək	6.06	Podratçının İcra Planında materialların texniki təhlükəsizlik paspyatunun (MTTP) sənədləşdirilməsinə və sahədə saxlanmasına dair tələblər ətraflı şəkildə veriləcək.	E	1	Aşağı
		Ekologiya	Flyaa və faunanın məhvi	10.7.3	B	2	Aşağı	6.07	Materialların saxlanması zamanı bir-biri ilə reaksiyaya girməsi mümkün olan materiallar ayrı saxlanılacaq.	B	1	Aşağı
		Ekologiya	Tullantı yığınları ətrafında yırtıcı heyvanların çoxalması və nəticədə yırtıcı quşlar və məməlilər üçün yem obyektlərinin artması	10.7.3			Faydalı	6.08	Materialların saxlanması üçün uyğunluğunu müəyyən etmək və saxlanılan materialların həcmi azaltmaq üçün prosedurlar işləyib hazırlanacaq.	B	1	Aşağı
								6.09	Müvafiq işçilər təhlükəli materialların təhlükəsiz istifadəsi və yüklənilib-boşaldılması ilə bağlı təlim keçəcək			
								6.10	Təhlükəli materiallar anbarında dağılmaların lokallaşdırılması üçün avadanlıqlar (absyabentlər və s.) olacaq.			
								6.11	Müvafiq tikinti işçiləri dağılmış mayələrin yığılması üçün qurğuların istifadəsi və dağılmalarla mübarizə üzrə təlim keçəcək.			
								6.12	Təhlükəli materialların dağılması halında təlim keçmiş fəvqəladə hallar qrupu səfərbər olunacaq.			
								6.20	Yanacaq və ya təhlükəli material daşıyan nəqliyyat vasitələri qəza hallarında ilk cavab tədbiri görməyə imkan verən dağılmış mayələrin yığılması üçün qurğularla təmin ediləcək			
								6.21	Bütün mobil qurğular (av-mobillər istisna olmaqla) tam bəndə alınmışdır və ya yağış sularının -planmasının qarşısını almaq üçün müntəzəm olaraq yoxlanan və boşaldılan çən və ya tabaqla təchiz ediləcək.			
								6.24	Qazma məhlulları ətraf mühit üçün risklərin qiymətləndirilməsinə uyğun olaraq kənarlaşdırılacaq.			
								7.01	Tullantıların nəzarət altında və nəzarətsiz yandırılmasına icazə verilməyəcək (Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş peçlər istisna olmaqla).			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								7.02	Təhlükəsiz tullantılar Şirkət və Hökumət tərəfindən təsdiq edilmiş poliqonlara kənarlaşdırılacaq			
								7.03	Layihə obyektlərində yekun təsdiq olunmuş təhlükəli tullantıların saxlanması və ya utlizasiası obyektlərinə göndərməzdən əvvəl, müvəqqəti saxlama üçün Layihənin tələblərinə cavab verən etibarlı təhlükəli tullantıların -planması sahəsi istifadə ediləcək			
								7.04	Tullantıların idarə olunması təcrübəsi müntəzəm monityainq və təftiş ediləcək.			
								7.08	Təkrar emal və təkrar istifadə işini asanlaşdırmaq üçün tullantılar çeşidlənəcək			
								7.12	Səmərə ilə işlədiyini təsdiqləmək üçün, düşərgələrdəki yardımçı saxlama vasitələrində müntəzəm yoxlamalar aparılacaq və texniki xidmət göstəriləcək.			
								7.13	Çirkab tullantılarının və emissiyaların monityainqinə cavabdeh olan şəxslər üçün, nümunə götürmə və nümunələrin qyaunub saxlanması kimi məsələlər üzrə xüsusi uyğun təlim keçiriləcək.			
								7.14	Sahə tanışlıq prosesinə məlumatlar daxil ediləcək, obyektdə yaranan tullantıların və emissiyaların idarə edilməsində, o cümlədən dağılmaya qarşı cavab tədbirləri prosedurları üzrə heyətin vəzifələri göstəriləcək.			
								7.15	Yoxlamalar və ya təftişlər nəticəsində tullantıların idarə edilməsində qüsurlar aşkar olunduğu hallarda, müvafiq işçi heyətinə tanışlıq kursu ilə yanaşı "sahədə söhbətlər" də keçiriləcək.			
								D5.028	CQBKG üzrə Tullantıların İdarəolunması Planına əsasən, tikinti fəaliyyətləri nəticəsində yaranan bərk tullantılar düşərgələrdə yerləşən tullantıları saxlama sahələrində (TSS) yığılacaq			
								D5.029	CQBKG Layihəsindən yaranan bütün tullantılar(a) təbii mühitə təsirlərini və (b) işçilərə potensial sağlamlıq təhlükələrini azaltmaq məqsədilə idarə olunacaq. Uyğun hallarda, tullantı materialları təkrar emal və istifadə ediləcək, son üsul işə poliqonlarına kənarlaşdırma olacaq			
								D5.030	Təhlükəli tullantılar qəbul və emal üçün lisenziyası olan tullantıların kənarlaşdırılması üzrə podratçıya göndəriləcək			
								D5.080	Əgər daimi işçilər ayrılırsa, ərsinlə təmizləmə stansiyasından məişət çirkab suları sahədə və ya sahədən kənarda təmizlənəcək			
								D5.106	Düşərgələr Layihənin standart və icazə tələblərinə cavab verməsi üçün, məişət tullantı sularını layihələndirilmiş çirkab suların təmizlənməsi qurğusu ilə təmizləndikdən sonra axıdılacaq			
A8	Landşafta vizual müdaxilə	Landşaft	Byau kəmərinin tikintisi zamanı landşaft elementlərinin (şumlanan tyapağın, otlaqların) dəyişdirilməsi. Tikinti zamanı tyapağın çıxarılması və tyapağın saxlanması	10.4.3	B - C	2	Aşağı	3.19	Tikinti işləri başa çatandan sonra sahənin sərhədləri əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.	B - C	1	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
		Landşaft	Byau kəmərinin tikintisi zamanı landşaft elementlərinin (məzlərin, su axınlarının və ağacların) dəyişdirilməsi. Ağacların və bitki örtüyünün çıxarılması. Su axınlarında münasib bərkitmə işləri.	10.4.3	B	3	Aşağı	OP51	Əkilmiş və yenidən əkilmiş ağacların inkişafını qeydə almaq üçün kompensasiya məqsədləri üçün davamlı artıma nail olana qədər sonrakı monitəinq həyata keçiriləcək	B	1	Aşağı
		Landşaft	Byau kəməri tikintisi ərzində görüntülərin/görünən elementlərin müvəqqəti dəyişdirilməsi	10.4.3	B	2	Aşağı	OP141	BTC/CQBK üzrə Kəmə sahələrinin landşaftın monitəinqinə dair mövcud proqramı CQBKG-nin Kəmə sahəsini və müvəqqəti sahələri əhatə etmək üçün genişləndiriləcək.	B	1	Aşağı
		Landşaft	Ərsinləmə stansiyasında və bağlayıcı siyirtmə sahələrində görüntülərin və landşaftın daimi dəyişdirilməsi	10.4.3	B-C	2	Aşağı	9.01	Tyapağın təkrar kontur işlənməsi zərərsiz və ətraf landşafta uyğun olmalı, Şirkət tərəfindən təsdiqlənməli, byau kəmərinin bütünlüyü və ya eroziya baxımından risksiz olmalıdır.	B	1	Aşağı
								D5.093	Tikinti işçiləri və avadanlıqları təxris edilməzdən əvvəl müvəqqəti binalar və avadanlıqlar, alətlər, sahəyə gətirilmiş, yaxud tikinti və ya istismar proqramı zamanı yığılan digər artıq materiallar kənarlaşdırılacaq			
								4.09	Bərpa işləri mümkün qədər tez, Bərpa Spesifikasiyalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək.			
								10.14	Layihənin inşa etdiyi keçidlərin təsirinə məruz qalan sahillər təxminən ilkin vəziyyətinə qaytarılacaq, hər su axını və ya sahə üçün ayrıca qiymətləndirmə aparılacaq və bu, Podratçının Bərpa İşlərinin İcrası Planında müəyyən ediləcək. Hər hansı kənara çıxma (məsələn eroziyaya nəzarət üçün bərkitmə tələb olunur) üçün Şirkətin icazəsi tələb olunur.			
								17.08	Təbii balans yaradılması üçün, əkin çıxarılan ağacların sayına əsasən həyata keçiriləcək. Təkrar əkin nyaması növlər və bölgənin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək.			
								30.22	Layihənin iş sahələrə hər hansı əlavə giriş yollarının (BTC/CQBK tikintisi zamanı istifadə olunanlara əlavə olaraq) seçilməsi icmalar, xəstəxanalar, klinikalar və məktəblər kimi həssas reseptyalardan yan keçilməsi məqsədi daşıyacaq.			
								8.04	Tikinti meydançalarından kənarda, düşərgədə və byau anbarı sahələrində işıq yayılmasını azaltmaq məqsədilə işıqlar qapaqlanacaq və ya istiqamətləndiriləcək.			
								D8.02	Binaların xarici fasadları üçün həssas material və rəngli bəzək elementlərindən istifadə olunacaq			
								D5.096	Landşafta ümumi təsirləri azaltmaq üçün bağlayıcı siyirtmələr CQBK üzrə bağlayıcı siyirtmələr ilə birləşdiriləcək			
								OP52	Layihə kompensasiya məqsədləri üçün hər hansı yeni ağacın ekilməsinin müəyyən edilməsinə qədər illik texniki xidmət əməliyyatlarını həyata keçirəcək			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A9	Artıq alt tyapaq qatının və aqreqatın kənarlaşdırılması	Landşaft	Dəyişdirilmiş -poqrafiya boyunca landşaftın və görüntülərin dəyişdirilməsi	10.4.3	C	3	Orta	1.08	Düşərgələr və byau anbar sahələri istismardan çıxarılandan sonra, Şirkətin icazəsi ilə, mövcud aqreqatlar istifadə ediləcək ki, üst tyapaq qatı döşənməzdən öncə sahə abadlaşdırılsın; bu mümkün olmadığı hallarda, aqreqat ŞİRKƏT tərəfindən təsdiq olunmuş tyapaq karxanaları/utilizasiya sahələrinə qaytarılacaq	C	1	Aşağı
		Ekologiya	Təbii flyaanın və faunanın məhv olması	10.7.3	D	2	Orta	1.12	Diqqət yetirmək lazımdır ki, xəndəkdən çıxarılmış tyapaq üst qatın altına tökülsün, yer səthində qalmasın.	D	1	Aşağı
		Tyapaq və Yer Şəraiti	Tyapağın strukturunun, məhsuldarlığın və -xum ehtiyatlarının azalması	10.3.3	C	2	Aşağı	9.01	Tyapağın təkrar kontur işlənməsi zərərsiz və ətraf landşafta uyğun olmalı, Şirkət tərəfindən təsdiqlənməli, byau kəmərinin bütünlüyü və ya eroziya baxımından risksiz olmalıdır.	C	1	Aşağı
								9.02	Qəbul edilməzdən əvvəl, bütün potensial tyapaqaltı poliqlonlar və utilizasiya planları ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirlər baxımından nəzərdən keçirilməlidir.			
								9.04	İşçi sahədən kənarda qazılıb çıxarılmış tyapağın birtərəfli qalaqlanmasına icazə verilməyəcək			
								D5.066	Xəndək qazıntısından çıxan artıq tyapağın alt qatı işçi en boyunca və eyni alt qat növündən olan zonalarda yayılacaq. Yayılma işləri tyapaq növlərinin mümkün olduğu qədər bir-biri ilə qarışmasına yol verməmək şərtlə aparılacaq			
A10	Xəndək və hidrosınaq sularının kənarlaşdırılması	Səth suları	Səth sularının çöküntülərlə və ya kimyəvi preparatlarla çirklənməsi	10.5.3	C	4	Orta	3.17	Tyapaq eroziyası riskini azaltmaq üçün su boşaldılması nyamasına nəzarət ediləcək	C	2	Aşağı
		Ekologiya	Su axınlarında əsas məhsuldarlığın azalması, onurğasızların məhvi, balıqlara ölümcül və ya yarı-ölümcül təsirlər, kürütökmə şəraitinin zəifləməsi	10.7.3	B	3	Aşağı	3.21	Hidrosınaq sularının və ya nasosla vurulan (xəndək suları daxil olmaqla) başqa suların səth axınlarına və ya tyapağa boşaldıldığı yerlərdə çöküntü yüklərini azaltmaq üçün təsirlərin minimuma endirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçiriləcək (məsələn, boşaldılan suların nyamasına nəzarət və geotekstil həsirin yerləşdirilməsi və ya fiziki eroziyanın qarşısını almaq üçün başqa tədbirlər)	B	1	Aşağı
								3.24	Xəndək suları və ya hidrosınaq suları, yaxud digər nasosla vurulan sular yuyulma və ya eroziya törətdiyi yerlərdə eroziyaya məruz qalmış sahələr bərpa olunacaq			
								3.30	Su boşaltma sürəti eroziya yaratmaq potensialına malik olanda, səth axınını müəyyən etmək üçün enerji ayırıcılar istifadə ediləcək. Xəndəklər elə susuzlaşdırılacaq ki, ağır lil-yığın dolu axınlar bataqlıqlara və ya su hövzələrinə axmasın			
								10.02	Şirkət təsdiq etdiyi hallar istisna olmaqla, layihədə xəndək sularının birbaşa su keçidlərinə boşaldılmasının qarşısı alınacaq			
								10.03	Hidrosınaq sularının və mümkün olduğu hallarda, xəndək sularının axıdılması üçün yerlər Podratçının Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısının alınması üzrə İcra Planında müəyyən ediləcək.			
								10.04	Xəndək suyunun su keçidlərinə axıdılması qaçılmaz olduğu hallarda, axıdılan sular süzücü maddədən keçiriləcək			
								10.06	Hidrosınaq keçirməzdən əvvəl Podratçı hidro sınaq planı işləyib hazırlayacaq və təsdiqlənmə üçün Şirkətə təqdim edəcək.			
								10.08	Hər hansı kimyəvi əlavələrin hidrosınaq suyunda istifadəsindən əvvəl riskin qiymətləndirilməsi aparılacaq.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								10.09	Tələb olunan həcmələri minimuma endirmək üçün hidrosınaq suyu, tələb olunduğu hallarda, bölmələr arasında təkrar istifadə ediləcək			
								10.10	Layihənin ekoloji standartlarına uyğun olmasını təmin etmək üçün atılmazdan və təmizlənməzdən əvvəl su (o cümlədən hidrosınaq suyu) yoxlanılacaq.			
								10.11	Bufer çənlərində oksigeni yığmaq üçün hidrosınaq suyu diffuzerlərlə təmizlənəcək; asılı bərk hissəcikləri minimuma endirmək üçün su axıdılmazdan əvvəl süzgecdən keçiriləcək. Tyapağın eroziya riskini azaltmaq və çay yatağındakı çöküntülərin pozulmaması üçün axın gücünə nəzarət ediləcək			
								10.15	Çöküntülərin azaldılması üzrə tədbirlər həyata keçiriləcək ki, bura nasosla vurulan suyun bufer çəni və ya çöküntü həsilərindən istifadə etməklə atılması daxil olacaq (lakin bunlarla məhdudlaşmayacaq).			
								10.16	Çaylarda işlər aparılarkən çay keçidlərində bulanıqlığın gündəlik vizual monitəinq keçiriləcək. Zəruri olarsa, zondla monitəinq həyata keçiriləcək.			
								10.21	Hidrosınaq suyunun birbaşa su axınlarına və drenaj quyularına axıdılması kimyəvi risklərin qiymətləndirilməsinin nəticələrindən asılı olacaq. Buxarlanma hövzələrinin istifadəsi tyapağın mövcudluğu, ətraf mühitin və sosial sahənin qiymətləndirilməsi ilə əlaqələndiriləcək.			
A11	Impeded fAşağı of river ya stream	Ekologiya	Su və su kənarı mühitlərin məhv olması, balıqların hərəkətinin məhdudlaşması və uğurlu reproduktiv siklin zəifləməsi, digər su yaqanizmlərinin hərəkətinin və mühitə uyğunluğunun zəifləməsi	10.7.3	B	3	Aşağı	10.18	Çaylara və/yaxud su axınlarına və yalnız yanacaq/sürtgü yağsı sızması yoxlamasından keçmiş (Şirkət tərəfindən təsdiq edildiyi kimi) əsas tikinti nəqliyyat vasitələrinin daxil olmasına icazə verəcək. Ümumiyyətlə, tikinti nəqliyyatı su keçidlərindən sualtı kanal/drenaj byauları (byau körpülər) vasitəsilə çayı elə keçəcək ki, su axınına maneə olmasın, balıqlar və digər su yaqanizmləri də axını keçə bilsinlər.	B	2	Aşağı
		Səth suları	Axının azalması yerli sakinlər tərəfindən istifadəni məhdudlaşdırır bilər	10.5.3	D	3	Orta	11.01	Səth suları keçidlərinin tikintisinin su istifadəçilərinə axının kəsilməsi ehtimalı ilə bağlı təsirlərinin minimuma endirilməsinin və onların çay suyuna olan ehtiyacının müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur	D	2	Orta
								11.02	Çay və axın üzərindəki keçidlərin tikinti layihəsi, nasosla vurma, kanal və hidravlik konveyer ilə ötürmə kimi tədbirlərdən istifadə etməklə axının minimum kəsilməsini təmin etməyə çalışacaq			
								11.03	Əgər müvəqqəti bənd ilə arakəsmə tələb olunarsa, su axınının kəsilmə müddətini azaltmaq üçün işin planlaşdırılması və axınları saxlamaq üçün ətrafda nasos ehtiyacının olmasını müəyyən etmək məqsədilə tikinti öncəsi texniki, sosial və ətraf mühitə baxış keçiriləcək			
								11.04	Həmin keçiddə byaunun quraşdırılması və bərpa işləri başa çatdıran kimi su axınlarındakı hər hansı müvəqqəti bəndlər götürülməlidir			
								D5.079	Su balıq çəpərləyici tyalar (10 mm ilgək) ilə yavaş-yavaş (sürəti 0.15m/san-dən az) və ya balıqların kürü tökmə mövsümündə götürüləcək. Kiçik balıqlar olduqda (may-sentyabr aylarında) tutulmalara yol verməmək məqsədilə 3 mm diametrə qədər çəpərlərdən istifadə edilməklə götürüləcək. Hər hansı kənara çıxmalar Şirkət tərəfindən təsdiq olunmalıdır.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A12	Qapalı keçidlərdə qazma zamanı çay və ya kanal suyundan istifadə, məsələn, hidrosınaq, - zun qabağını alma və qapalı kəsmə keçidlərində əvəzedici su kimi,	Səth suları	Axının azalması yerli sakinlər tərəfindən istifadəni məhdudlaşdırır bilər	10.5.3	D	3 Orta		10.09	Tələb olunan həcmələri minimuma endirmək üçün hidrosınaq suyu, tələb olunduğu hallarda, bölmələr arasında təkrar istifadə ediləcək	D	1	Aşağı
		Ekologiya	Su və su kənarı mühitlərin məhvi, su axınlarının sualtı fauna üçün münasibliyinin zəifləməsi, su yaqanizmlərinin çaydan kənarlaşdırılması	10.7.3	D	4	Yüksək	15.03	Suyun ayrılmasından əvvəl və ayırma zamanı çayın axını qiymətləndiriləcək; su ayrılmasının səviyyəsi Podratçının çayın axını ilə aşağı istifadəçilər haqda əldə edəcəyi məlumatları nəzərə almaqla müəyyən olunacaq	D	1	Aşağı
								D5.078	Su axınlarından su götürülərsə, su axınlarındakı suyun 10%-dən çox olmayan hissəsi istənilən vaxt götürüləcək			
								D5.079	Su balıq çəpərləyici tyalar (10 mm ilgək) ilə yavaş-yavaş (sürəti 0.15m/san-dən az) və ya balıqların kürü tökmə mövsümündə götürüləcək. Kiçik balıqlar olduqda (may-sentyabr aylarında) tutulmalara yol verməmək məqsədilə 3 mm diametrə qədər çəpərlərdən istifadə edilməklə götürüləcək. Hər hansı kənara çıxmalar Şirkət tərəfindən təsdiq olunmalıdır.			
A13	Çətinləşdirilmiş çay və ya yerüstü su axınları səbəbindən emələ gələn su basması	Tyapaq və Yer Şəraiti	Tyapağın eroziyası, tyapağın çirklənməsi və məhsuldarlığın azalması	10.3.3	B ya C	3	Aşağı - Orta	13.01	Tikinti Podratçısı hava haqqında proqnozları izləyəcək və daşqın gözlənilərsə, su axınlarında müvəqqəti bəndlərin qoyulmasına yol verməyəcək	B ya C	2	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə; Cmaların təhlükəsizliyi	Evlərə, tikililərə və mal-qaraya ziyan dəyməsi	10.12.3	C	3	Orta	13.02	Suyun axmasına imkan yaratmaq üçün strateji yerlərdə tyapaq qalaqları arasında boşluq qoyulacaq	C	1 ya 2	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Kənd təsərrüfatı məhsuldarlığının zəifləməsi	10.13.3	C	3	Orta	13.03	Byau kəmərinin zədə vurduğu daşqından müdafiə bəndləri bərpa işləri zamanı dəyişdiriləcək	C	1	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								13.05	Podratçı aprel-iyun ayları arasında (daxil olmaqla) tikiləcəyi planlaşdırılan hər hansı açıq üsullu əsas su axını keçidlərinin daşqın riskinin qiymətləndirməsini aparacaq. Bu, daşqın baş verdiyi halda ətraf mühitə, sosial sahəyə, sağlamlığa və əməyin təhlükəsizliyinə potensial təsirləri müəyyən edəcək, hər hansı potensial riskləri və onun təsirlərini azaltmaq məqsədilə, fəvqəladə hallarda fəaliyyət planlarını təklif edəcək			
A14	Çirkab sularının və məişət çirkabının işlənməsi və kənarlaşdırılması	Qrunt suları	Qrunt sularının çirklənməsi	10.6.3	A - C	3	Aşağı - Orta	14.08	Nəzarət olunan yağış sularının, sanitariya və sənaye tullantılarının, həmçinin atılma məntəqəsindən axın aşağı və axın yuxarı qəbul edilən səth sularının mütləq təhlili aparılacaq.	A-C	1	
		Səth suları	Səth sularının çirklənməsi	10.5.3	A - C	3	Aşağı - Orta	14.04	Emal olunmamış sudan səmərəli istifadə etməklə, o cümlədən təmizlənmə və utilizasiyadan öncə mümkün olan yerdə sudan təkrar istifadə edilməsini tələb edən suyun idarəetmə sxemlərinin həyata keçirilməsi ilə tullantı suları azaldılacaq	A-C	1	Aşağı
								14.06	Bütün tullantı sularının atılması Layihənin Ekoloji Standartlarına uyğun aparılacaq			
								D5.106	Düşərgəhlər Layihənin standart və icazə tələblərinə cavab verməsi üçün, məişət tullantı sularını layihələndirilmiş çirkab suların təmizlənməsi qurğusu ilə təmizləndikdən sonra axıdılacaq			
								14.09	Atılmaya başlamadan öncə yeni planlaşdırılan maye tullantıları üçün tullantı üzrə müvafiq icazələr əldə olunacaq			
								7.13	Atılmaya başlamadan öncə yeni planlaşdırılan maye tullantıları üçün tullantı üzrə müvafiq icazələr əldə olunacaq			
								D5.080	Əgər daimi işçilər ayrılarsa, ərsinlə təmizləmə stansiyasından məişət çirkab suları sahədə və ya sahədən kənarda təmizlənəcək			
								OP43	Əməliyyatlar zamanı obyektlərdən çirkab suları qəbul edən sular üzrə ətraf mühitin səth sularının monitorinq proqramı hazırlanacaq. Monitorinq əməliyyatının birinci ili üzrə axıdılma məntəqəsinin axın aşağı və axın yuxarı aylıq aparılacaq və bundan sonra isə birinci ilin nəticələrindən asılı olaraq təyinedici amillərin tezliyi və yığılması yoxlanılacaq və ona düzəliş ediləcək			
A15	Yeraltı suların çıxarılması (inşaatçılar üçün düşərgələrdə, tələb olduğu halda)	Qrunt suları	Məlum bulaqlardan, quyulardan və s.-dən axan suların keyfiyyətinin və həcmnin azalması	10.6.3	C	2	Aşağı	15.01	Yeraltı suların qazintısı və götürülməsi üçün bütün lazımi icazələr/razılıqlar tikinti və ya məişətdə istifadə üçün su götürülməzdən əvvəl əldə olunacaq. Yeraltı sulardan byau kəmərinin hidrosınağının aparılması üçün istifadə olunmayacaq	C	1	Aşağı
		Qrunt suları	Qrunt suları və səth suları mənbələrinin, məsələn yerli istifadəçilər üçün bulaqların mövcudluğunun azalması	10.6.3	D	2	Orta	15.02	Layihənin istifadəsi üçün bütün yeni və mövcud su ayırmalarının potensial təsirlərini qiymətləndirmək üçün ətraf mühit və sosial qiymətləndirmə aparılmalıdır; mənbənin yararlılığı və müvafiq su ayırma səviyyələri haqda qərarlar su ayrılması üçün icazəyə uyğun olaraq yoxlamanın nəticələrinə əsaslanacaq	D	1	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								15.04	Qazma quyusu tamamlandıqdan sonra, hidravlik sınaq üçün nasosla vurulacaq, hidravlik keçiriciliyi və quyunun təsir radiusu kimi susaxlama xüsusiyyətləri ilə birlikdə möhkəm və dayanıqlı material (qrunt kütləsi) müəyyən ediləcək.			
								15.05	Qazmalar kimi hidroqrafiya elementləri (qazma quyuları, quyular, bulaqlar) və ya ətraf mühit elementləri (bataqlıqlar, bulaqlar, axınlar və ya grunt suları ilə davamlı səth suları xüsusiyyətləri) qazma nöqtəsinin ehtimal olunan təsir radiusu daxilində müəyyən olunacaq.			
								15.07	Suyun mühafizəsi ilə bağlı təşəbbüslər tikinti düşərgələrində həyata keçiriləcək.			
								15.09	Əgər grunt suları müvəqqəti obyektlərdə Layihədə istifadə üçün istər yeni, istər də mövcud quyulardan çıxarılsa, təminatın Layihə standartlarına cavab verdiyini təsdiqləmək və digər məlum istifadəçilərə mənfi təsirlərə malik olmadığına əminlik məqsədilə suyun keyfiyyəti və davamlılığı müntəzəm şəkildə monitərinq ediləcək.			
								OP47	Yeraltı suların keyfiyyətinə təsir etmə potensialının olması kimi qiymətləndirilən hər hansı planlaşdırılmayan tədbirlərin ardınca yeraltı suların keyfiyyətinin monitərinq aparılacaq			
A16	Drenaj sisteminin dəyişdirilmiş sxemi	Qrunt suları	Xəndək yeraltı sular, drenaj zonaları və subasma zonaları üçün kanal kimi xidmət göstərə bilər.	10.6.3	C	4 - 5	Ortadan - Yüksək	2.05	Gələcəkdə çökmənin qarşısını almaq məqsədilə, xəndəyə geri doldurulan tyapaq (ölçünü keçməyərək) kipləşdiriləcək	C	1	Aşağı
								3.07	Doldurulmuş xəndəyin enişlərində, axınların eroziyaya səbəb ola biləcəyi yerlərdə dirəklər quraşdırılacaq			
								16.01	Tyapaq drenaj sisteminin əvvəlki səviyyədə işləməsinə nail olmaq üçün yenidən bərpa ediləcək			
A17	Təbii yaşayış mühitin/bitkilərin itirilməsi (yer, sahil və su)	Ekologiya	Bioloji müxtəlifliyin zəifləməsi	10.7.3	C	3	Orta	3.14	Təkrar yaşıllaşdırma və biobərpa işlərinin, eləcə də, növ tərkibinin uyğunluğunu müəyyən etmək üçün monitərinq planı işlənib hazırlanacaq	C	2	Aşağı
		Ekologiya	Məskunlaşma sahəsinin dəyişmiş strukturu	10.7.3	C	3	Orta	3.19	Tikinti işləri başa çatandan sonra sahənin sərhədləri əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.	C	2	Aşağı
		Ekologiya	Yaşayış məskəninin dağılması və fauna növlərinin hərəkətinə təsirlər	10.7.3	B	2	Aşağı	10.14	Layihənin inşa etdiyi keçidlərin təsirinə məruz qalan sahillər təxminən ilkin vəziyyətinə qaytarılacaq, hər su axını və ya sahə üçün ayrıca qiymətləndirmə aparılacaq və bu, Podratçının Bərpa İşlərinin İcrası Planında müəyyən ediləcək. Hər hansı kənara çıxma (məsələn eroziyaya nəzarət üçün bərkitmə tələb olunur) üçün Şirkətin icazəsi tələb olunur.	B	1	Aşağı
		Ekologiya	Yaşayış məskəninin dağılması və fauna növlərinin hərəkətinə təsirlər	10.7.3	C	2	Aşağı	11.05	Çöküntülərin yığılmasını azaltmaq üçün su axınlarının keçid üsulları hazırlanacaq	C	1	Aşağı
								17.07	Layihə eynilik və ümumilik göstəricilərinin faizi ilə qeydə alındığı kimi, Layihə fəaliyyətlərinin təsirinə məruz qalmayan sahələrə istinad etməklə yenidən bərpa olunan sahələrdə bitki örtüyünün təkrar əkilməsinə və bitki növlərinin müxtəlifliyinin (xüsusən də bitki növlərinin tərkibi) artırılmasına çalışacaq			
								17.08	Təbii balans yaradılması üçün, əkin çıxarılan ağacların sayına əsasən həyata keçiriləcək. Təkrar əkin nyaması növlər və bölgənin xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcək.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								17.10	Bitki örtüyünün yenidən bərpası byau kəməri sahəsinin yenidən bərpasının ardınca, Layihənin bitki örtüyü ilə bağlı qısa və uzunmüddətli hədəflərinə nail olunana qədər monitoryinq ediləcək.			
								17.11	Əgər bitki örtüyünün salınması uğurla həyata keçirilməyibse və ya bitki növlərinin tərkibi, aparılan müşahidə və əldə olunan məlumatların təhlilinə əsasən Layihənin ekoloqu tərəfindən bu sahə üçün uyğun hesab edilmirsə, bu halda düzəliş və bərpa tədbirləri həyata keçiriləcək.			
								17.05	Müvəqqəti iş (müvəqqəti tikililər) sahələri əvvəlki ilkin vəziyyətinə (tikinti öncəsi mühəndis araşdırma hesabatları ilə müqayisədə və ya yaxın ərazilər) uyğun yenidən bərpa ediləcək			
								19.10	Şirkət ən mühüm sahələr üçün səciyyəvi sahə Ekoloji İdarəetmə Planlarını işləyib hazırlayacaq. Podratçı planların tələblərini səciyyəvi sahə üçün işlərin aparılması üsuluna dair planlara daxil edəcək.			
								17.14	Giriş yollarının, tikinti düşərgələrinin, avadanlıq yığılan sahələrin, dəmiryolu yüklərini boşaltma sahələrinin və KS-də hər hansı spesifik xüsusiyyətlərin vəziyyəti, bərpa işləri haqqında məlumat vermək üçün, tikintidən əvvəl qeydə alınacaq			
								17.16	Şirkət EPPD mühafizə patrullarına mövcud giriş yollarından istifadə etməməyi və mümkün olan yerlərdə, Kəmər sahəsi boyunca av-mobili idarə etməməyi tövsiyə edəcək.			
								19.10	Şirkət ən mühüm sahələr üçün səciyyəvi sahə Ekoloji İdarəetmə Planlarını işləyib hazırlayacaq. Podratçı planların tələblərini səciyyəvi sahə üçün işlərin aparılması üsuluna dair planlara daxil edəcək.			
								OP61	Layihə byau kəmərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, texniki xidmət və təmir məqsədlərinin zəruri olduğu yerlər istisna olmaqla, av-nəqliyyatın girişini minimuma endirmək üçün mümkün yerdə aralı patrullardan istifadə edəcək			
								D5.045	Tikinti zamanı -xunulmaması lazım gələn mövcud üçüncü tərəflərin xidmətləri və həssas reseptyalar (məs, mədəni irs sahələri və ya saxlanması lazım gələn spesifik ağaclar) nişanlanacaq			
								32.03	Layihəyə aid olan nəqliyyat vasitələri yalnız xüsusi ayrılmış sahələrdə dayandırılacaq			
								30.23	Kəmər sahəsi və CQBKG byau kəməri və hər hansı əlavə müvəqqəti iş yerləri tədqiq ediləcək və yerləşmə sahəsi müəyyən ediləcək (məs, işarələnmə və zəruri olduğu yerdə, hasarlanma). Podratçıdan təyin edilmiş işçi zonasından çıxmaq tələb olunacaq.			
								17.18	Tikinti öncəsi tədqiqatlar aprel və may ayları arasında sahədə mövcud olan bitki və heyvanlar aləmi ilə bağlı, sahə üzrə səciyyəvi olan yumşaldıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurətini müəyyən etmək üçün byau anbarı və düşərgə yerlərində, həmçinin yaxınlıqda yerləşən və təsirə məruz qala bilən hər hansı su axarlarında həyata keçiriləcək.			
A18	Rəqabətli növlərin və ya xəstəliklərin daxil edilməsi	Ekologiya	Yerli flyaanın bərpasının ardınca təkrar məskunlaşmanın zəifliyi	10.7.3	B	2	Aşağı	18.01	Yerli bitki növlərini sıxışdırıb aradan çıxaracağı ehtimal olunan heç bir bitki növü -xum qarışıqlarında istifadə edilməyəcək.	B	1	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
		Ekologiya	Yabancı növlərin yaradılması ilə əlaqədar dəyişdirilmiş məskənlər	10.7.3	B	3	Aşağı	18.02	Eroziyaya nəzarət və bioloji bərpa üçün heç bir aqressiv bitki növü - xum qarışıqlarında istifadə edilməyəcək.	B	1	Aşağı
								18.05	Podratçı bütün qurğu və avadanlıqların istifadəçi ölkəyə çatdırılmasından əvvəl, onların mümkün dərəcədə işçi vəziyyətdə, tyapaq və bitki materialından təmiz olduğuna əminlik məqsədilə, təftiş edəcək və yuyacaq.			
								18.07	Bioloji bərpanı təşviq etmək üçün iş sahələrinin təkrar -xum səpilməsinə ehtiyac duyulan yerlərində -planılmış yerli -xumlardan istifadə olunacaq. Hər hansı kənara çıxma Şirkət tərəfindən təsdiqlənməlidir.			
A19	Vəhşi aləmin pozulması və ya ona ziyan vurulması	Ekologiya	Çoxalma potensialının və populyasiyanın azalması	10.7.3	B-D	1-dən 2-ə	Aşağı - Ortaya	19.04	Qaynaq edilmiş boru seksiyaları borunun daxilinə girişin qarşısının alınması üçün qapaqla örtüləcək.	B-D	1-dən 2-ə	Aşağı - Yata
		Ekologiya	Dəyişmiş davranış	10.7.3	B-D	1-dən 2-ə	Aşağı - Ortaya	19.05	Layihənin fəaliyyət zonası daxilində işçi qüvvəsinin ov etməsinə, balıq tutmasına və ya icazəsiz məhsul (bitkilər və mədəni irs materialları) toplamasına yol verilməyəcək	B	1	Aşağı
		Ekologiya	Yirticilərin artması	10.7.3	B-D	1-dən 2-ə	Aşağı - Ortaya	19.06	Vəhşi aləmin narahatlığa qarşı həssaslığı bir mövzu olaraq işçi qüvvəsinə keçiriləcək təlimə daxil ediləcək.	B	1	Aşağı
		Ekologiya	Xəsarət və ya ölüm halları	10.7.3	B-D	2 ya 3	Aşağı - Ortaya	D5.045	Tikinti zamanı toxunulmaması lazım gələn mövcud üçüncü tərəflərin xidmətləri və həssas reseptorlar (məs, mədəni irs sahələri və ya saxlanması lazım gələn spesifik ağaclar) nişanlanacaq	B-D	1 ya 2	Aşağı - Yata
								19.10	Şirkət ən mühüm sahələr üçün səciyyəvi sahə Ekoloji İdarəetmə Planlarını işləyib hazırlayacaq. Podratçı planların tələblərini səciyyəvi sahə üçün işlərin aparılması üsuluna dair planlara daxil edəcək.			
								19.11a	Şirkət KS-ni və hər hansı digər sahəni bitkilər kəsilməzdən və torpağın üst qatı çıxarılmazdan əvvəl yoxlayacaq və IUCN Qırmızı Siyahısına və ya Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlərin olmasını müəyyən edəcək			
								19.11b	KS-də və ya müvəqqəti iş sahələrində yuvalama mövsümündən (iyul-sentyabr ayları) kənar hər hansı UCN Qırmızı Siyahısına və ya Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlər aşkar edilərsə, onlar KS-dən təhlükəsiz məsafəyə köçürüləcək və sahə üçün səciyyəvi ekoloji idarəetmə planlarına uyğun yaşayış üçün müvafiq sahəyə buraxılacaq			
								19.11c	KS-də və ya müvəqqəti iş sahələrində qış yuxusuna getmə mövsümündə (oktyabr-mart ayları) hər hansı qış yuxusuna getmiş UCN Qırmızı Siyahısına və ya Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlər aşkar edilərsə, onlar sahə üçün səciyyəvi ekoloji idarəetmə planlarına uyğun KS-dən təhlükəsiz məsafəyə yeni qış yuxusu sahəsinə köçürüləcək			
								19.11d	KS-də və ya digər iş sahələrində yuva salmış UCN Qırmızı Siyahısına və ya Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlər aşkar edilərsə, Şirkət bu növlərin köçürülə biləcəyinə və ya balalama dövrü başa çatana və gənc balalar yuvadan uçana qədər burada saxlanmalı olmasına dair qərar qəbul edilənə qədər sahəyə toxunulmayacaq			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								19.11e	Şirkət KS-dən asanlıqla köçürülməsi mümkün olmayan IUCN Qırmızı Siyahısına və ya Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil edilmiş növlərin və ya digər növlərin köçürülməsinin təhlükəsiz üsuluna və tələb olunan hallarda təcrid zonasının təşkilinə dair işlərin Aparılması Planını hazırlayacaq			
								19.12a	KS-də və iş sahələrində becərilən və becərilməyən torpaqların faktiki yeri tikinti öncəsi aparılan tədqiqat zamanı müəyyən ediləcək. Tədqiqat tikintidən bir il əvvəl başa çatdırılacaq.			
								19.12b	Becərilməyən və torpağın üst qatı Aprel və İyul aylarında (bu aylar daxil olmaqla) çıxarılan torpaqlarda bitki örtüyü torpaq qatı çıxarılmazdan əvvəl - Avqust və Mart aylarında torpağa yaxın kəsiləcək ki, quşlar və heyvanlar burada yuvalamasın.			
								19.13a	Aprel-iyul (daxil olmaqla) ayları arasında tikilən bütün keçidlərdə sahilə yuvalayan faunanın tədqiqatı başa çatdırılacaq. Tədqiqat tikintidən əvvəlki il aprel və sentyabr aylarında aparılacaq. Tədqiqat zamanı Qırmızı kitaba düşmüş səciyyəvi növlər, məsələn susamuru (Lutra lutra), Avropa mərmər safsarı (Vormela peregusna), Avropa sürünən bağailanı (Elaphe hohackeri), daraqlı oxlu kirpi (Hystrix indica) və dəlikdə yuvalayan quşlar axtarılacaq			
								19.13b	Tikinti öncəsi aparılan tədqiqat zamanı bu su hövzələrində IUCN Qırmızı Siyahısına və ya Azərbaycan Qırmızı Kitabına daxil edilmiş quşlar və ya digər heyvanlar aşkar edilərsə, tikinti zamanı bu ərazidə məskunlaşmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.			
								19.14	Aprel-iyul (daxil olmaqla) ayları arasında tikilən bütün açıq üsullu və ya su axını keçidləri, yaxud nəqliyyatın keçid keçidləri kürütökmə dövründə olan və ya Qırmızı kitaba düşmüş növlərin olma ehtimalı əsasında Şirkət tərəfindən yoxlanacaq, əgər hər hansı belə növə rast gəlinərsə, o yuxarı axın istiqamətində uyğun yerə köçürülməlidir.			
A20	Açıq xəndəklərə, borulara və ya zibil qalaqlarına görə vəhşi heyvanların, sürülərin və insanların hərəkətinə maneə	Ekologiya	Heyvanların hərəkət imkanlarının onların yem əldə etmək qabiliyyətinə təsir edəcək şəkildə pozulması	10.7.3	B	2	Aşağı	20.01	Layihənin təhlükəsiz hesab etdiyi yerdə heyvanların və insanların keçməsinə imkan vermək üçün torpaq qalaqları arasında boşluqlar buraxılacaq.	B	1	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Mal-qara sürülərinin hərəkətinin pozulması	10.13.3	B	2	Aşağı	32.08	Təhlükəsiz olduqda, boru kəmərinin qollarında insanların, vəhşi heyvanların və mal-qaranın Kəmə sahəsini keçməsinə imkan vermək üçün boşluqlar buraxılacaq.	B	1	Aşağı
								20.03	İcma tərəfindən çobanlar da daxil olmaqla, əhalinin çətinliklə istifadə etdiyi yer kimi təyin edilən sahələrin boru kəməri marşrutu ilə kəsişdiyi yerlərdə (nöqtələrdə) xəbərdaredici maneələr və/yaxud nişanlar, işarələr quraşdırılacaq.			
								32.09	Borular qaynaq edilməzdən əvvəl kəmə sahəsi boyunca 15 km-dən artıq məsafəyə düzülməyəcək			
								33.19	Torpaq istifadəçiləri və yerli icmaların nümayəndələrinin Kəmə sahəsi boyunca giriş imkanı əldə etmək tələblərini müəyyən etmək üçün onlarla məsləhətləşmələr aparılacaq.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A21	Açıq quyular (o cümlədən açıq xəndəklər)	Ekologiya	Faunanın qazma işləri nəticəsində zədələnməsi və ya heyvanların xilas olma imkanlarının olmadığı və ya yırtıcılar tərəfindən tələf olma riskinin artdığı yerlərdə ölümü.	10.7.3	B	2	Aşağı	21.01	Kəsintisiz açıq xəndəyin uzunluğu (o cümlədən borunun düzüldüyü lakin çıxarılmış qrunla geri doldurulmayan və boş yer həcmi 1 metrdən böyük olmayan xəndək) hər yayılma üzrə 10 km-dən və açıq xəndəyin maksimum uzunluğu hər yayılma üzrə 15 km-dən artıq olmamalıdır.	B	1	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Mal-qaraya ziyan dəyməsi, bunun gəlir mənbəyinin itirilməsi ilə nəticələnməsi	10.13.3	C	2	Aşağı	21.02	Açıq boru kəməri xəndəyinin hər bir bölməsi xəndəkdən çıxması üçün mali sonluqlara və ya digər mexanizmlərə malik olacaq.	C	1	Aşağı
								21.04	Xəndək müntəzəm olaraq vəhşi heyvan növlərinin (xüsusən də həssas yerlərdə) ora düşüb-düşməməsi üçün yoxlanılacaq.			
								33.13	Fərdlərin layihə ilə bağlı fəaliyyətlər və işçilər barədə öz irad və şikayətlərini bildirməsinə imkan verəcək mexanizmlər olmalıdır. Belə mexanizmlərin bir hissəsi kimi, üçüncü tərəfin şikayətlər, düzəliş tədbirləri və nəticələri əks etdirən şikayətlərin qeydiyyatı kitabından istifadə olunacaq.			
A22	Enerji istifadəsi	Havanın keyfiyyəti və İXQ pisləşməsi	Havanın keyfiyyətinin pisləşməsi	10.8.3	B	1	Aşağı	22.01	Düşərgələrdə enerji səmərəliliyi Əsas Fəaliyyət Göstəricilərinə görə (ƏFG) monitoring ediləcək və davamlı yaxşılaşma/təkmilləşmə məqsədilə tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçiriləcək.	B	1	Aşağı
								22.02	The wyakfyace training will include advice on minimising energy consumption.			
A23	Maşinlardan, düşərgədən, ayırıcı siyirtmə və ərşinburaxma stansiyalarını n istismarından,	Havanın keyfiyyəti və İXQ pisləşməsi	Tikinti emissiyaları nəticəsində havanın keyfiyyətinin pisləşməsi	10.8.3	B	2	Aşağı	7.01	Tullantıların nəzarət altında və nəzarətsiz yandırılmasına icazə verilməyəcək (Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş peçlər istisna olmaqla).	B	2	Aşağı
		Havanın keyfiyyəti və İXQ pisləşməsi	İstismar ərzində istixana qazlarının emissiyası	10.8.3	B	1	Aşağı	23.02	Avadanlıqlara və nəqliyyat vasitələrinə enerji səmərəliliyini maksimuma çatdırmaq və emissiyaları minimuma endirmək üçün istehsalçının tövsiyələrinə uyğun olaraq müntəzəm texniki qulluq göstəriləcək	B	1	Aşağı
								23.03	Layihədə Azərbaycan ərazisi daxilində, məqsəduyğun və əlverişli olduğu yerdə daha az kükürd tərkibli 0.1%-li yanacaqdan istifadə edilməsinə üstünlük verəcək			
								7.13	Çirkab tullantılarının və emissiyaların monitoringinə cavabdeh olan şəxslər üçün, nümunə götürmə və nümunələrin qorunub saxlanması kimi məsələlər üzrə xüsusi uyğun təlim keçiriləcək.			
								D12.03	Boru kəmərinə sızıntıları aşkar etmə sistemi təchiz olunacaq. Sızıntı aşkar edildikdən sonra sızıntının hər iki tərəfindəki bağlayıcı siyirtmələr uzaq məsafədən bağlanacaq ki, buraxılma həcmi hər iki bağlayıcı siyirtmə arasında məsafəyə qədər məhdudlaşdırılsın			
A24	Toz əmələ gəlməsi, xüsusilə, maşınların hərəkətindən ,	Havanın keyfiyyəti və İXQ pisləşməsi	Havanın keyfiyyətinin zəifləməsi	10.8.3	B	4	Orta	2.02	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti giriş yolları və işarələnmiş iş sahələri ilə məhdudlaşacaq (fövqəladə hallar istisna olmaqla) .	B	2	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Bal istehsalının azalması və dolanışq mənbələrinin əldən çıxması	10.13.3	C	2	Aşağı	4.09	Bərpa işləri mümkün qədər tez, Bərpa Spesifikasiyalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək.	C	1	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
	qazılıb çıxardılmış qruntların saxlanması və beton qurğusunun istismarından	Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Meyvə-tərəvəz istehsalının azalması və bunun yaşayış mənbələrinin əldən çıxması ilə nəticələnməsi	10.13.3	B	2	Aşağı	23.05	Havada tozun yaranması və konsentrasiyalar tikinti zamanı fəaliyyətlərin icmalara yaxın aparıldığı yerlərdə vizual şəkildə monitorinq ediləcək. Əgər toz gözlə görünəndirsə, bunun yerli sakinlərə və torpaq istifadəçilərinə verdiyi narahatlığın azaldılması məqsədilə daha ciddi sürət həddinin müəyyən edilməsi kimi əlavə önleyici tədbirlər həyata keçiriləcək.	B	1	Aşağı
								23.06	Dənəvər materiallar daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yük bölməsi toz yaranmasının və sızmaların qarşısının alınmasına kömək etmək üçün örtüləcək.			
								24.01	Podratçıdan yanacaq doldurma avtosisternlərinin uyğun ehtiyatına malik olması, Kəmər sahəsi, giriş yolları və tikinti yolunun üstündə yerləşən kənd yollarının quraqlıq şəraitlərində sulanması tələb olunacaq.			
								24.02	Yolsuzluq şəraitində və Kəmər sahəsində istifadəsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələri üçün Layihə üzrə müəyyən edilmiş ciddi sürət həddi 30 km/saat-dır.			
								24.12	Müvəqqəti iş sahələrinə ən yaxın məsafədə yerləşən yaşayış binaları müəyyən ediləcək və hər hansı yaşayış binası ora tikinti ərzində yaranan tozun nəzərdə tutulan orta və ya yüksək təsirinə məruz qalacaq qədər çox yaxındırsa, X8-04 öhdəlikləri yerinə yetiriləcək			
								24.05	İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər bal istehsalı mövsümünə qədər boru kəmərinə və tikinti obyektinə, tikinti düşərgəsinə, boruların anbar sahələrinə və ya giriş yollarına 300 metr məsafədə (radiusda) yerləşən hər hansı arıçının arı pətəklərini müəyyən edir. Bu arıçılardan öz arı pətəklərini (həm səyyar həm də stasionar arı pətəkləri) mövsüm üçün marşrutdan müvafiq məsafəyə (ən azı 300 metrə) köçürmələri xahiş olunacaq.			
								24.06	Şirkət Layihənin fəaliyyəti nəticəsində mənfi təsirlərə məruz qalmış arıçılara dəymiş ziyanın ödənilməsi və ya kompensasiya edilməsi üçün müvafiq siyasət işləyib hazırlayacaq və tətbiq edəcək.			
								24.07	Təmizlənmiş tullantı sularından tozun yaranmasının azaldılması və tozun yatırılması məqsədilə yol səthlərinin sulanmasında (nəmləndirilməsi) istifadə olunacaq.			
								33.01	Yerli sakinlərin öz narahatlıqlarını ifadə etməsinə imkan yaratmaq üçün, podratçıdan şikayətlərə baxılması qaydalarının işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsi tələb olunacaq			
								33.18	İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər emissiya ilə bağlı məsələlərdə icmanın maariflənməsinin artırılması, emissiya ilə bağlı şikayətlərə baxılması və onların müvafiq qaydada cavablandırılmasının təmin edilməsində yardım göstərə bilərlər.			
A25	Maşınların hərəkətindən, tikinti işlərindən, inşaatçılar	Səs-küy və Vibrasiya; Ekologiya	Heyvanların yetişdirilməsinə və/və ya yaşayış tərzinə təsir göstərən pozulma	10.7.3	B	2	Aşağı	25.01	Tikinti işləri zamanı işlər adətən gündüz vaxtı (xüsusi əməliyyatlar istisna olmaqla) aparılacaq. İnsanlar işlərə yaxın yerdə yaşayırsa, yaxud narahatlıq üçün yüksək potensial mövcuddursa, axşam 7-dən səhər 7-yə qədər aparılan işlərdə yer üçün səciyyəvi olan riskin qiymətləndirilməsi aparılacaq	B	1	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
	üçün düşərgədən və boru anbar sahələrindən, ərsinburaxma və ayırıcı siyirtmə stansiyalarınd an istismar zamanı əmələ gələn səs- küylər	Səs-küy və Vibrasiya	Narahatlıq, növbəli işçilərin yuxusunun pozulması və məktəblilərin diqqətinin dərindən yayınması	10.9.3	C	2	Aşağı	25.02	Sürücülərin təlimi avtomobil fitləri, açıq pəncərələrlə uca səsle radio musiqisi dinləmə, istifadə edilmədikdə mühərrikin söndürülməsi, müəyyən edilmiş sürət həddinə ciddi şəkildə riayət olunması, aqressiv şəkildə yüksək sürət və əyləcə basılması kimi mümkün narahatlıqların azaldılması üçün zəruri davranışlarla bağlı tövsiyələri özündə əks etdirəcək.	C	2	Aşağı
								25.03	Layihənin yeni işçilər üçün işlə tanışlıq təlimatı səs-küy səviyyəsinin azaldılması ilə bağlı qaydaları əhatə edəcək.			
								25.04	Yerli sakinlərə layihədə səs-küy (məsələn, payaların vurulması və sınaq zamanı təzyiqin buraxılması) yaradacağı güman edilən planlaşdırılan fəaliyyətlər barədə öncədən məlumat veriləcək.			
								25.05	Səs-küy səviyyəsi Layihənin Ətraf Mühit Standartları ilə müntəzəm olaraq müqayisə ediləcək			
								25.07	Düşərgədə tətbiq olunmaq üçün qaydalar işlənilib hazırlanacaq və həyata keçiriləcək. Bu, narahatlığın qarşısını almaq üçün səs-küylü fəaliyyətlərə (məsələn, fərdi radio cihazlarından yersiz istifadə) qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı tədbirləri də əhatə edəcək.			
								25.08	Layihədə məqsədəuyğun olduğu yerdə, nəqliyyat vasitələrinin geriye hərəkətinin qarşısı alınacaq, nəqliyyat vasitələrinin geriye dayanacaq yerinə verilməsi və ya geriye hərəkəti üçün aşağı səsli həyəcan signalı sistemlərinin istifadəsinə üstünlük veriləcək.			
								25.09	Boru kəmərinin və qurğuların inşası, o cümlədən tikinti düşərgəsinin və boru anbarı sahələrinin istismarı zamanı işlərin bir aydan artıq olmayaraq 10 dəqiqə müddətində dövrü səs-küy səviyyəsinin monitorinq göstəriciləri ölçüləcək (Layihə prosedurlarına uyğun olaraq). Bu, yaşayış binalarından 400m aralıda, binaların fəsad hissəsində, yeni potensial səs-küylü fəaliyyətlərin başlanğıcında həyata keçiriləcək. Əgər səs-küyün səviyyəsi Layihə Standartlarını üstələyərsə, səs-küy səviyyəsinin (məsələn, tikinti meydançasının müvəqqəti hasarlanması) azaldılması məqsədilə müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək.			
								25.20	Müvəqqəti iş sahələrinə ən yaxın məsafədə yerləşən yaşayış binaları müəyyən ediləcək və yaşayış binaları ora tikinti ərzində yaranan tozun nəzərdə tutulan orta və ya yüksək təsirinə məruz qalacaq qədər çox yaxındırsa, 25.09, X9.03 və X9.04 öhdəlikləri yerinə yetiriləcək			
								25.11	Layihədə uyğun hesab edilən səs izolyasiyasından istifadə etməklə, avadanlıqların istismara verilməsi və sınaqdan keçirilməsi zamanı səs-küy emissiyalarının səviyyəsi minimuma endiriləcək.			
								33.01	Yerli sakinlərin öz narahatlıqlarını ifadə etməsinə imkan yaratmaq üçün, podratçıdan şikayətlərə baxılması qaydalarının işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsi tələb olunacaq			
								33.18	İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər emissiya ilə bağlı məsələlərdə icmanın maariflənməsinin artırılması, emissiya ilə bağlı şikayətlərə baxılması və onların müvafiq qaydada cavablandırılmasının təmin edilməsində yardım göstərə bilərlər.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								37.08	Tez-tez istifadə olunan giriş yollarının səthində, xüsusilə də davamsız binaların yollara yaxın olduğu yerlərdə (sahə üçün səciyyəvi araşdırmalara uyğun olaraq) onların yaxşı vəziyyətdə saxlanmasını təmin etmək məqsədilə, müntəzəm yoxlamalar və təmir işləri aparılacaq			
								37.10	İcmalara narahatlığı azaltmaq üçün gecə vaxtı avtomobillərin idarə edilməsinə, Şirkətin təsdiqi əsasında, müstəsna hallarda icazə veriləcək			
								OP28	Layihə əməliyyatlar üzrə şikayətlərə baxılma prosedurunun bir hissəsi kimi bağlayıcı siyirtmələr və ərsinləmə stansiyası ilə əlaqədar səs-küylə bağlı şikayətlərin yaranmasına nəzarət edəcək. Bu, səs-küylü əməliyyatlarla xüsusi əlaqənin olub-olmadığını və sonrakı tədbirlərin tələb olunub-olunmadığını müəyyənləşdirmək məqsədilə həyata keçiriləcək.			
								OP50	Bütün qurğu və avadanlıqların Layihə Standartlarına uyğun istismarını təmin etmək üçün işlənib hazırlanmış profilaktik texniki xidmət proqramı həyata keçiriləcək			
								OP148	İlkin əməliyyatlar zamanı, Layihənin müvafiq Ətraf Mühit Standartlarının tələblərinə cavab verməsini təsdiq etmək üçün ərsinləmə stansiyasına səs-küyə həssas ən yaxın reseptorlardan 10 dəqiqlik səs-küy ölçən cihazla göstəricilər götürüləcək			
A26	Maşınların hərəkəti və tikinti əməliyyatları zamanı əmələ gələn vibrasiya	Səs-küy və Vibrasiya	Evlərin və digər tikililərin zədələnməsi	10.9.3	B	1	Aşağı	24.02	Yolsuzluq şəraitində və Kəmər sahəsində istifadəsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələri üçün Layihə üzrə müəyyən edilmiş ciddi sürət həddi 30 km/saat-dır.	B	1	Aşağı
								25.13	Podratçı vibrasiyaya həssas olan sahələri müəyyən edərək ağır avadanlığın hərəkətindən əvvəl və hərəkəti zamanı vibrasiyaya nəzarət təfərrüatı ilə birlikdə Çirklənmənin Qarşısının Alınması Planına daxil edəcək. Növbəti tədbirlər vibrasiyanın monitorinqi nəticələrindən asılı olacaq			
								25.14	Tikintidən əvvəl KS-nin və ya giriş yollarının bilavasitə yaxınlığında yerləşən binaların xarici vəziyyətini qeydə almaq üçün tədqiqat aparılacaq; bu dəymiş zərərin ödənilməsi tələbi irəli sürüldüyü halda, ilkin sübutları təmin edəcək.			
								25.15	Hər hansı dəymiş zərərin ödənilməsi ilə bağlı iddiaların qanuniliyi qiymətləndiriləcək; təmir işləri aparılacaq və ya belə zərər tikinti nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti nəticəsində dəymişdirsə, müvafiq kompensasiya ödəniləcək.			
								25.16	Nəqliyyat vasitələrinin şinlərində düzgün hava təzyiqi yoxlanılacaq və saxlanılacaq.			
								37.08	Tez-tez istifadə olunan giriş yollarının səthində, xüsusilə də davamsız binaların yollara yaxın olduğu yerlərdə (sahə üçün səciyyəvi araşdırmalara uyğun olaraq) onların yaxşı vəziyyətdə saxlanmasını təmin etmək məqsədilə, müntəzəm yoxlamalar və təmir işləri aparılacaq			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A27	Arxeoloji qalıqların dağıdılması	Mədəni İrs	Əməliyyatlar mərhələsində yerinə yetirilən texniki xidmət/təmir işləri ərzində arxeoloji qalıqların dağılması	10.10.3	C	4	Orta	27.01	Proqressiv qiymətləndirmə və tikinti təsirlərinin yumşaldılması üçün beş mərhələli strategiyayı əhatə edən Mədəni İrsin İdarə Olunması Planı həyata keçiriləcək.	C	1	Aşağı
		Mədəni İrs	Məlum arxeoloji abidələrin məhv olması/dağılması	10.10.3	C	4	Orta	25.13	Podratçı vibrasiyaya həssas olan sahələri müəyyən edərək ağır avadanlığın hərəkətindən əvvəl və hərəkəti zamanı vibrasiyaya nəzarət təfərrüatı ilə birlikdə Çirkənmənin Qarşısının Alınması Planına daxil edəcək. Növbəti tədbirlər vibrasiyanın monitorinqi nəticələrindən asılı olacaq	C	2	Aşağı
		Mədəni İrs	Tikinti işləri ərzində arxeoloji abidənin məhv olması/dağılması	10.10.3	C	4	Orta	27.02	Mədəni irsə mümkün təsir sahələri yoxlanılacaq və tikintidən əvvəl zəruri olan hər hansı qazıntılar aparılacaq.	C	2	Aşağı
								27.03	Tikinti dövrü ərzində aşkar edilən arxeoloji sahələr arxeoloji cəhətdən qeydə alınacaq.			
								27.04	Məlum arxeoloji sahələrin qiymətləndirilməsi və qeydə alınması üçün tikinti öncəsi aparılmış işlər Mədəniyyət Nazirliyi ilə razılaşdırılacaq.			
								25.16	Nəqliyyat vasitələrinin şinlərində düzgün hava təzyiqi yoxlanılacaq və saxlanılacaq.			
								27.05	Arxeoloji nəzarət proqramı (Watching Brief – arxeoloji qalıqların qeydə alınması üçün müşahidə və araşdırma proqramı) KS-də, obyekt sahələrində, tikinti düşərgələrində və avadanlıqların yerləşdirildiyi yerlərdə və köməkçi sahələrdə torpağın üst münbit qatının götürülməsi və KS xəndəklərinin qazılması zamanı həyata keçiriləcək. Əgər maddi-mədəniyyət qalıqları (artefaktlar) üzə çıxarsa, Şirkət arxeoloji yoxlamanın nəticəsi məlum olana qədər işlərin müvəqqəti dayandırılması səlahiyyətinə malik olacaq.			
								27.06	Əgər arxeoloji maddi-mədəniyyət qalıqları və ya tikililər aşkar edilərsə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu və Mədəniyyət Nazirliyindən müvafiq məsləhətlər alınacaq və Təsadüfi Arxeoloji Tapıntılara dair Prosedurlara riayət olunacaq.			
								27.07	Arxeoloji qalıqların qeydə alınmasını həyata keçirən arxeoloq Təsadüfi Arxeoloji Tapıntılara dair Prosedurlarla yanaşı, tikintinin supervayzerinə riayət olunacaq prosedurlar barədə məsləhətlər verəcək.			
								27.08	Şirkət tikinti əməliyyatları zamanı aşkarlanan maddi-mədəni irs nümunələrinə hər hansı zərərin dəyməsinin qarşısını alacaq yerdə boru kəməri marşrutuna cüzi dəyişikliklər edilməsini nəzərdən keçirəcək			
								27.09	Boru kəməri marşrutuna mədəni irs nümunələrinə zərər dəyməsinin qarşısını almaq üçün asanlıqla dəyişiklik edilməsi mümkün olmadıqda, qazıntı işləri və yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən tələb olunan qeydiyyat aparılana qədər sahədə tikinti fəaliyyətləri dayandırılacaq			
								27.10	Boru kəmərinin ox xətti boyunca 50 m daxilində məlum arxeoloji sahələrin və ya digər tikinti fəaliyyətinin aparıldığı sahənin keçid həddləri tikinti boyunca ayrılacaq (demarkasiya ediləcək).			
								27.11	Arxeoloji maarifləndirmə ilə bağlı məsələlər (tapıntılar üzərində sahiblik hüququ, tapıntılar barədə müvafiq təşkilatları məlumatlandırma və arxeoloji sahələrin mühafizəsi kimi) ilkin tanışlıq təliminə daxil ediləcək.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A28	Məşğulluq							27.13	Boru kəməri çəkildikdən sonra sahənin bərpası zamanı torpaq örtüyünün götürülməsi və ya qruntun pozulması ilə əlaqədar tələb olunan hər hansı digər fəaliyyətlər sahədə qorunub saxlanılan arxeoloji tapıntılara toxunmamaq üçün planlaşdırılacaq.			
								37.20	Seçilməzdən əvvəl bütün yeni yollar üçün çoxplanlı qiymətləndirmə aparılacaq			
								19.05	Layihənin fəaliyyət zonası daxilində işçi qüvvəsinin ov etməsinə, balıq tutmasına və ya icazəsiz məhsul (bitkilər və mədəni irs materialları) toplamasına yol verilməyəcək			
								OP139	Layihənin tikintisi zamanı əvvəllər müdaxilə olunmuş sahələrdən kənarda yerinə yetirilən əməliyyat zamanı torpağın üst münbit qatının çıxarılmasını və qazma işlərini əhatə edən fəaliyyətlərlə bağlı, işlər başlamazdan əvvəl müvafiq yumşaldıcı tədbirləri müəyyən etmək üçün mədəni irsin qiymətləndirilməsi aparılacaq			
		Demoqrafik göstəricilər	Doğum sayının artması	10.11.3	C	2	Aşağı	28.01	Daxili miqrasiya səviyyəsinin minimuma endirilməsinə kömək etmək üçün Layihənin yerli işçi qüvvəsinin işə götürülməsinə dair strategiyası regional və yeli səviyyələrdə (mümkün olduğu kimi) mətbuatla verilən elanlar da daxil olmaqla, ictimaiyyətə açıqlanacaq	C	1	Aşağı
		Demoqrafik göstəricilər	Ölkədən kənara miqrasiyanın azalması	10.11.3			Faydalı	28.02	İxtisasız işçi qüvvəsinin Layihənin təsirinə məruz qalan icmalardan cəlb olunmasına üstünlük verilir			Faydalı
		Demoqrafik göstəricilər	Planlaşdırılmamış daxili miqrasiyanın artması	10.11.3	C	3	Orta	28.03	İşə qəbul üçün müraciətlərə yalnız ərizələr rəsmi prosedurlara uyğun olaraq təqdim edildikdə baxılacaq.	C	1	Aşağı
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	Mövcud iş yerlərinin və gəlirlərin artması, nəticədə yerli/LTMQİc təsərrüfatlarında pul dövriyyəsinin genişlənməsi və bunun, kiçik miqyasda olsa belə, ümumi iqtisadi yüksəlişə gətirib çıxarması	10.14.3			Faydalı	28.04	Yerli layihənin təsirinə məruz qalmış icmalardan(LTMQİ) yerlərdə işçi heyətinin yığılması üçün hədəflər Podratçı ilə razılaşdırılacaq. Bunlar qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verəcək şəkildə aparılacaq			Faydalı
		İcmalarla əlaqə	Layihədən uzaq regionlardan yerli podratçıların/işçilərin işə cəlb olunması ilə əlaqədar yerli problemlər	10.12.3	C	3	Orta	28.05	Layihə İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər tərəfindən yerli icmalara yeni açılacaq iş yerlərinin sayı və növləri barədə əvvəlcədən izahat və məlumat verilməsi ilə, məşğulluqla bağlı gözləntilərin idarə olunmasına çalışacaq.	C	2	Aşağı
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	Məşğulluqla əlaqədar ümidlərin doğrulmaması və/və ya layihədə işə cəlb olunmuş və ərizələri qeyri-qənaətbəxş hesab olunmuş yerli əhali arasında narazılıq	10.14.3	C	4	Orta	28.06	İşə qəbul qaydaları şəffaf, geniş ictimai, ayrı-seçkiliyi istisna edən, etnik mənsubiyyətindən, dini etiqadından, cinsi oriyentasiyasından, əlillik və ya cinsindən asılı olmayaraq açıq olacaq.	C	3	Orta
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	Yerli əhalinin işə cəlb olunması hesabına gəlirləri artmış üzvləri olan ailələrdə yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsi	10.14.3			Faydalı	28.07	Aydın yazılmış vəzifəni təsvir edən təlimatlar işə qəbuldan əvvəl təmin ediləcək və hər bir vəzifə üçün tələb olunan bacarıqları izah edəcək.			Faydalı
								28.08	İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər işə qəbul zamanı üstünlüyün LTMQİ-lərə verilməsinə, etnik mənsubiyyətlə bağlı ayrı-seçkiliyə yol verilməməsinə təmin etmək üçün monitoring aparacaqlar.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	İxtisarlara/iş yerlərinin itirilməsi	10.14.3	C	4	Orta	28.09	Uyğun olduqda, yerli işçilərin Layihədə işləyərkən yeni və/yaxud təkmilləşdirilmiş bacarıqlara yiyələnməsinə imkan vermək üçün onlara iş yerində təlim keçilməsi təmin ediləcək.	C	3	Orta
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	CQBKG ilə əlaqədar, kiçik və orta müəssisələrdən və dövlət sektorundan olan ixtisaslı işçilərin itirilməsi və bunun məhsuldarlığa/xidmətlərin təmininə mənfi təsiri	10.14.3	C	2	Aşağı	28.10	İşçi qüvvəsinin təlim proqramı bütün işə götürülən işçilərin hər bir iş, xüsusən də SƏTƏM məsələləri barədə məlumatlı və zəruri bilik səviyyəsinə malik olmalarını təmin etmək məqsədilə xatırladıcı və tanışlıq təlimini əhatə edəcək.	C	2	Aşağı
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	İşçi qüvvəsi arasında peşəkarlığın artması	10.14.3			Faydalı	28.11	Ətraf Mühitə və Sosial Sahəyə Təsirlərlə bağlı məsələlər işçi qüvvəsinin və müsafrilərin tanışlıq təliminə daxil ediləcək.			Faydalı
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	Müstəqil kasıb fermerlər CQBKG Layihəsində çalışdıqlarından, kənd təsərrüfatı torpaqlarının təxminən 2-3 il ərzində becərilməməsi və nəticədə fermerlərin işlərini itirdikdən sonra yenidən təsərrüfat işlərinə başlanılmasının çətinliyini aşkar etməsi.	10.14.3	C	2	Aşağı	28.12	Konkret məsələlərlə bağlı əlavə texniki təlimatlandırma ilə sağlamlıq, təhlükəsizlik və icmalarla əlaqələrə xüsusi diqqət yetiriləcək.	C	2	Aşağı
								28.13	CQBKG-nin müxtəlif komponentləri üzrə layihələrin tikintisi zamanı, zəruri olduqda, iş yerində keçirilməsi nəzərdə tutulan əlavə qeyri-rəsmi təlimlər (məşğələlər) və müzakirələr təmin ediləcək.			
								28.20	Podratçı işə qəbul prosesi zamanı işçilərə öz torpaqlarına qarşı laqeydlik və lazımi diqqət yetirməməyin riskləri barədə məlumat verəcək.			
								28.14	Bütün işçilərlə iş şərtlərini təsvir edən əmək müqaviləsi bağlanacaq və həmin müqavilənin məzmunu onlara izah ediləcək			
								28.15	İşə qəbul proqramının bir hissəsi olaraq, icmalarla əlaqə qrupları ödəniş və ya iş şərtləri barədə işçilərdə yaranan hər hansı yanlış və fərqli təsəvvürlərin düzgün istiqamətə yönəldilməsinə çalışacaqlar.			
								28.17	CQBKG-nin müxtəlif komponentləri üzrə layihələrin tikintisi zamanı, zəruri olduqda, iş yerində keçirilməsi nəzərdə tutulan əlavə qeyri-rəsmi təlimlər (məşğələlər) və müzakirələr təmin ediləcək.			
								28.18	Təchizatçıların tikinti düşərgəsinin hüduqları daxilində özlərinə əlavə iş qurmaq ümidi ilə əlavə gəlir mənbələri axtarmasına mane olmaq üçün, işçi qüvvəsinin malları qeyri-rəsmi təchizatçılardan almasının qarşısını alacaq və ya təlimat verəcək plan hazırlanacaq			
								28.21	Podratçı əmək müqavilələrinə xitam verilməsinin təsirlərini azaltmaq məqsədilə ixtisar planı hazırlayacaq.			
								28.22	Podratçı tərəfindən işə qəbul prosesi ərzində yeni işə götürülən işçilərə işlərin müvəqqəti xarakterli olduğu, layihə bitdikdən sonra işlərini itirməyə hazır olmaları və layihədə çalışdıqları müddət ərzində qazandıqları gəlirləri ağıllı şəkildə idarə etməli olduqları izah ediləcək			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								28.23	CQBGK-nin müxtəlif komponentləri üzrə layihələrin tikintisi zamanı, zəruri olduqda, iş yerində keçirilməsi nəzərdə tutulan əlavə qeyri-rəsmi təlimlər (məşğələlər) və müzakirələr təmin ediləcək.			
A29	Mal və xidmət təmin edilməsi	Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	Mal və xidmət təkliflərinə etiraz edilən fərdi sahibkarların narazılığı	10.14.3	C	3	Orta	1.02	Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı məsələlər layihənin maddi-texniki təchizat proseduruna daxil ediləcək	C	2	Aşağı
		Demoqrafik göstəricilər	Ölkədən kənara miqrasiyanın azalması	10.11.3			Faydalı	28.18	Təchizatçıların tikinti düşərgəsinin hüdudları daxilində özlərinə əlavə iş qurmaq ümidi ilə əlavə gəlir mənbələri axtarmasına mane olmaq üçün, işçi qüvvəsinin malları qeyri-rəsmi təchizatçılardan almasının qarşısını alacaq və ya təlimat verəcək plan hazırlanacaq.			Faydalı
		Demoqrafik göstəricilər	Planlaşdırılmamış daxili miqrasiyanın artması	10.11.3	C	3	Orta	29.03	Müvafiq kommersiya söylərini nəzərə alaraq, uyğun olduqda, layihə malların və xidmətlərin məhz Azərbaycan daxilində satın alınmasına çalışacaq və belə satınalmalara nəzarət edəcək.	C	1	Aşağı
		Demoqrafik göstəricilər	Doğum səviyyəsinin artması	10.11.3	C	2	Aşağı			C	1	Aşağı
		Məşğulluq, Bacarıqları və Həyat tərz	Yerli müəssisələrin və kустar istehsala tam/qismən cəlb olunmuş müəssisələrin satışının artması	10.14.3			Faydalı					Faydalı
A32	Kənd təsərrüfatı torpağının/əm lakın daimi və ya müvəqqəti itirilməsi/bölün məsi	Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə.	Boru kəməri dəhlizi: torpaq yalnız tikinti ərzində müvəqqəti istifadə olunur, sonra ilkin vəziyyətinə uyğun bərpa edilir və kənd təsərrüfatı məqsədləri ilə istifadə olunmaq üçün müəyyən edilmiş sahibkara və ya istifadəçiyə geri təslim edilir. Bu səbəbdən təsir, torpaqdan tikinti ərzində və tikintidən sonrakı bərpa dövrü ərzində kənd təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə imkanının olmamasından ibarətdir.	10.13.3	D	4	Yüksək	3.11	Torpağın üst qatı götürüləndən sonra ətrafdakı torpaq strukturuna uyğun olmayan böyük daşlar təmizlənəcək	D	2	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
		Torpağa sahiblik hüququ və torpaqdan istifadə	Aşağıdakılar nəticəsində məhsuldarlığa və ya məhsullara ikinci dərəcəli təsirlərin yaranma potensialı: - torpağın eroziyası, torpaq xüsusiyyətlərinin zəifləməsi, torpağın sıxlaşması - tikinti ərzində təsadüfi çirklənmə - məhsullarından (məsələn yanacaq, meyvə) istifadə məqsədi ilə böyüməkdə olan meşə materiallarının itirilməsi - qrunut sularının ayrılması və ya azalması nəticəsində yaranan təsirlər - tozla bağlı təsirlər, məsələn arılara təsirlər		D	4	Yüksək	16.01	Torpaq drenaj sisteminin əvvəlki səviyyədə işləməsinə nail olmaq üçün yenidən bərpa ediləcək	D	2	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Tikinti ilə əlaqədar müvəqqəti obyektlər: torpaq yalnız tikinti ərzində müvəqqəti istifadə olunur, sonra ilkin vəziyyətinə uyğun bərpa edilir və kənd təsərrüfatı məqsədləri və ya digər məqsədlərlə istifadə üçün müəyyən edilmiş sahibkara və torpaq istifadəçilərinə təslim edilir (adətən, bələdiyyə idarəsinə təslim edilir, belə ki, bu obyektlərin hamısı omasa da, əksəriyyəti bələdiyyə torpağında yerləşir). Bu səbəbdən təsir, torpaqdan tikinti ərzində və tikintidən sonrakı bərpa dövrü ərzində kənd təsərrüfatı məqsədi ilə istifadə imkanının olmamasından ibarətdir.	10.13.3	C	3	Orta	17.16	Torpaq drenaj sisteminin əvvəlki səviyyədə işləməsinə nail olmaq üçün yenidən bərpa ediləcək	C	2	Aşağı
		Tyapağa sahiblik hüququ və tyapaqdan istifadə	Tikinti ərzində becərilmiş torpaq sahələrinə daxil olma imkanının pozulması, fermerlərin torpaq sahəsinə girişinə maneə yaranması və bunun nəticədə tam və ya qismən məhsul itkisi ilə nəticələnməsi.	10.13.3	C	3	Orta	17.14	Giriş yollarının, tikinti düşərgələrinin, avadanlıq yığılan sahələrin, dəmiryolu yüklərini boşaltma sahələrinin və KS-də hər hansı spesifik xüsusiyyətlərin vəziyyəti, bərpa işləri haqqında məlumat vermək üçün, tikintidən əvvəl qeydə alınacaq	C	2	Aşağı

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
		Torpağa sahiblik hüququ və torpaqdan istifadə	Boru kəməri dəhlizi yaxınlığındakı torpaq sahələrindəki məhsulların, məsələn torpağın axıb səpələnməsi və ya avadanlığın daxil edilməsi səbəbindən zədələnməsi.	10.13.3	C	3	Orta	32.01	Layihə torpaq sahələrinə girişi məhdudlaşdırmazdan əvvəl yerli hakimiyyət orqanları, torpaq sahibləri və torpaq istifadəçiləri, o cümlədən heyvandarlıqla məşğul olan fermerlər ilə məsləhətləşmələr aparacaq və müvəqqəti hasarlamaların zəruri olub-olmadığını müəyyən edəcək.	C	2	Aşağı
								32.03	Layihəyə aid olan nəqliyyat vasitələri yalnız xüsusi ayrılmış sahələrdə dayandırılacaq			
								32.04	Layihə ilə bağlı fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi səbəbindən istifadəsi mümkün olmayan mal-qara üçün nəzərdə tutulan nohur və xırda sututularının əvəzlənməsi təmin ediləcək. Belə əvəzlənmə mal-qara sahiblərinin təmsilçiləri və çobanlarla razılaşdırılacaq növdə və yerdə olacaq.			
								32.05	QBKG əməliyyatlarında hər hansı nəzəriçarpacaq dəyişikliklər olarsa, məsələn, boru kəmərinin daşıma qabiliyyətinin artması, ətraf mühit üzrə siyasətlər və standartlar hər hansı texniki qiymətləndirmənin ayrılmaz hissəsi hesab olunmalıdır. Buna Dəyişiklik sisteminin idarə olunması yolu ilə nail olunacaq			
								32.07	Layihə torpaq sahiblərini/istifadəçilərini layihənin istifadə etdiyi torpaq sahəsinə təkrar tətbiq edilən hər hansı məhdudiyyətlər barədə məlumatlandıracaq.			
								32.09	Borular qaynaq edilməzdən əvvəl kəmər sahəsi boyunca 15 km-dən artıq məsafəyə düzülməyəcək			
								32.17	Layihə hər hansı çobanların tikinti ərazilərindən otlaq sahəsi kimi istifadə edib-etmədiyini müəyyənləşdirəcək və tikinti dövrü ərzində onlarla mümkün məhdudiyyətlər barədə məsləhətləşmələr aparılacaq.			
								36.03	Əgər suvarma və ya drenaj sisteminin işinin dayandırılması kimi üçüncü tərəfin torpağına və ya əkininə təsir dəymişsə, Layihənin torpaq və əkinə zədənin dəyməsi ilə bağlı prosedurları tətbiq ediləcək			
								D5.096	Landşafta ümumi təsirləri azaltmaq üçün bağlayıcı siyirtmələr CQBK üzrə bağlayıcı siyirtmələr ilə birləşdiriləcək			
								2.02	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti giriş yolları və işarələnmiş iş sahələri ilə məhdudlaşacaq (fövqəladə hallar istisna olmaqla) .			
								OP133	Layihə boru kəmərinin marşrutu boyunca bütün torpaq sahibləri ilə və boru kəmərinə təsir edən üçüncü tərəfin tikinti fəaliyyətləri ilə bağlı irəli sürülən təklifləri izləmək üçün yerli hakimiyyət orqanları və kommunal xidmət müəssisələri ilə əlaqə saxlayacaq.			
								OP25	Kənd təsərrüfatı torpaqlarına daxil olma/keçmə və ya hər hansı itki barədə hesabat verilməsi ilə bağlı patrulun davranışına dair qaydaları müəyyənləşdirmək üçün əməliyyatlar qrupu hökumət orqanları ilə əlaqə saxlayacaq			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A33	İcmalarla əlaqələr	İcmalarla əlaqələr	Mədəniyyət fərqləri səbəbindən yaranan gərginliklər, tikinti işçi qüvvəsinin anti-sosial davranışı, tikinti düşərgəsi sahələrində fahişəliyin baş verməsi və "pis qadınların" cəlb olunması ehtimalı	10.12.3	C	4	Orta	33.01	Yerli sakinlərin öz narahatlıqlarını ifadə etməsinə imkan yaratmaq üçün, podratçıdan şikayətlərə baxılması qaydalarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi tələb olunacaq	C	3	Orta
		İcmalarla əlaqələr	Yerli işçilərin eyni işdə çalışan əcnəbi işçilərin onlardan daha yüksək maaş almalarından və onlar üçün daha yaxşı şəraitin yaradılmasından xəbər tutduqları halda narazılığı və narahatlığı..	10.12.3	C	4	Orta	33.02	Bütün işçilər Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericiliyində müəyyən edilən minimum əmək haqqını alacaq.	C	3	Orta
								33.03	İcmalarla əlaqə qrupları tikintidən əvvəl, tikinti dövrü ərzində və tikintidən sonra yerli icmalarla daimi qarşılıqlı əlaqə saxlayacaq			
								33.04	İşçilərin Davranış Kodeksi hazırlanacaq və işə götürülən işçilərə və düşərgə sakinlərinə işçinin işə girişlə bağlı tanışlıq təlimi zamanı təqdim ediləcək.			
								33.14	Tikinti yol hərəkəti və nəqliyyat daşımalarının yerli icmalarda dəfn mərasimləri kimi xüsusi yerli tədbirləri pozmasının və onlara mane olmasının qarşısının alınması, dəfn mərasimləri (və digər buna bənzər hadisələr) barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsi üçün İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər yerli icmanın səlahiyyətli nümayəndələrini cəlb edəcək. Bu məlumatlandırma həmin vaxt Podratçı tərəfindən ağır nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və boruların o yaşayış məntəqələrindən daşınmasının qarşısının alınması üçün gerek olacaq .			
								33.06	Davranış Kodeksi narkotik vasitələrin istifadəsi, rüşvətxorluq və korrupsiya, yaxud icmalardan hədiyyələr tələb etmə və ya qəbul etmə kimi hallar da daxil olmaqla, işçi qüvvəsinin qeyri-qanuni fəaliyyətlərdə iştirakını qadağan edəcək.			
								33.08	A Company policy limiting alcohol consumption in construction camps will be applied			
								33.09	İşçi qüvvəsinin təlimi düşərgə qaydaları, yerli məsələlər və həssaslıqlar barədə maarifləndirməyə dair qısa təlimatı əhatə edəcək.			
								33.10	Tikinti düşərgələrinin obyektlərinə icazəsiz girişə və ya onlardan istifadəyə imkan verilməyəcək.			
								33.11	İşçilərin yerli icmada əyləncə axtarışı ehtiyacını azaltmaq üçün düşərgələr daxilində asudə vaxtın keçirilməsi üçün bir sıra əyləncə obyektləri təmin ediləcək			
								33.13	Fərdlərin layihə ilə bağlı fəaliyyətlər və işçilər barədə öz iradə və şikayətlərini bildirməsinə imkan verəcək mexanizmlər olmalıdır. Belə mexanizmlərin bir hissəsi kimi, üçüncü tərəfin şikayətlər, düzəliş tədbirləri və nəticələri əks etdirən şikayətlərin qeydiyyatı kitabından istifadə olunacaq.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A34	Torpaq sahələrində sərhədlərin itirilməsi	Torpağa sahiblik hüququ və torpaqdan istifadə	Torpaqdan kənd təsərrüfatı məqsədləri ilə istifadə üçün maneə yaranması	10.13.3	C	3	Orta	3.19	Tikinti işləri başa çatandan sonra sahənin sərhədləri əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq.	C	2	Aşağı
		Torpağa sahiblik hüququ və torpaqdan istifadə	Mal-qaraya ziyan dəyməsinin zədələnməsi, nəticədə gəlir mənbəyinin itirilməsi	10.13.3	B	2	Aşağı	17.14	Giriş yollarının, tikinti düşərgələrinin, avadanlıq yığılan sahələrin, dəmiryolu yüklərini boşaltma sahələrinin və KS-də hər hansı spesifik xüsusiyyətlərin vəziyyəti, bərpa işləri haqqında məlumat vermək üçün, tikintidən əvvəl qeydə alınacaq	B	1	Aşağı
								32.07	Layihə torpaq sahiblərini/istifadəçilərini layihənin istifadə etdiyi torpaq sahəsinə təkrar tətbiq edilən hər hansı məhdudiyyətlər barədə məlumatlandıracaq.			
								33.13	Fərdlərin layihə ilə bağlı fəaliyyətlər və işçilər barədə öz irad və şikayətlərini bildirməsinə imkan verəcək mexanizmlər olmalıdır. Belə mexanizmlərin bir hissəsi kimi, üçüncü tərəfin şikayətlər, düzəliş tədbirləri və nəticələri əks etdirən şikayətlərin qeydiyyatı kitabından istifadə olunacaq.			
								34.01	Aradan qaldırılan hər hansı sahənin sərhədləri/hüdudları torpaq sahibi/istifadəçisinin müvafiq tələblərinə cavab vermək üçün müvəqqəti hasarılama ilə əvəz olunacaq.			
A35	Üçüncü tərəflərin infrastrukturuna (boru kəmərləri, kəbellər və s.) ziyan	İnfrastruktur və Xidmətlər	Digər istehlakçılara təchizat imkanlarının müvəqqəti itirilməsi	10.15.3	D	3	Orta	35.01	Podratçı üçüncü tərəfin xidmətlərinin bütövlüyünün qorunması ilə bağlı tədbirləri özündə əks etdirən və xidmət operatoru üçün məqbul olan İşlərin Aparılma Üsuluna dair Planını hazırlayacaq	D	2	Orta
								35.02	Üçüncü tərəfin xidmətlərinə dəymiş hər hansı zərər dərhal xidmət operatoru ilə məsləhətləşmədən sonra xidmət operatoru tərəfindən təmir edilməlidir			
								35.03	Xidmətlərin istiqamətlərinin hər hansı planlaşdırılmış dəyişdirilməsi barədə yerli hakimiyyət orqanlarına və təsire məruz qalmış icmalara işlərin başlamasına ən azı 72 saat qalmış məlumat veriləcək.			
								35.04	Xidmətlər dayandırıldığı halda, Podratçı təmirin müvafiq vaxt ərzində yerinə yetirilməsinə təsir göstərmək üçün xidmət sahibi ilə işləyəcək.			
								35.09 D30.01	Hazırlıq işləri üzrə müqavilələr, o cümlədən bərpa işləri üzrə tələblər üçüncü tərəfin mülkiyyətinə təsir edən işlərə başlamazdan öncə razılaşdırılacaq Boru kəmərinin zədələnməsi və ya müdaxilə edilməsi riski yüksək olarsa, yaxud cığır və ya yol keçidlərində digər xidmətlər varsa, boru kəməri açıq kəsmə üsulu ilə keçidlərdə beton plitələrlə örtüləcək			
A36	İrriqasiya/drenaj infrastrukturunun pozulması	Torpağa sahiblik hüququ və torpaqdan istifadə	Suvarma və ya drenaj sisteminin müvəqqəti pozulması, bunun kənd təsərrüfatı istehsalının azalması ilə nəticələnməsi	10.13.3	C	2	Aşağı	35.05	Tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl suvarma və drenaj sistemlərinin yeri və şəraiti ilə bağlı araşdırmalar aparılacaq	C	1	Aşağı
								35.06	Funksional suvarma və drenaj sistemlərinin tamlığı və davamlılığı tikinti ərzində təmin ediləcək (məsələn, nasosla vurma, dolama kanallar və hidravlik konveyer kimi tədbirlərdən istifadə etməklə). Bu tələblərdən hər hansı yayınma Şirkət tərəfindən təsdiq edilməlidir			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A37	Yol-tikinti texnikasının yerli yol şəbəkəsindən istifadəsi	Nəqliyyat və Daşınma	Tıxac yaranması və bunun ləngimələrə səbəb olması	10.16.3	A-C	2	Aşağı	35.07	Suvarma sistemləri pozulacaqsa, təsirə məruz qalan torpaq sahibləri və icarədarların müvəqqəti tədbirlər haqqında tələblərə dair fikirlərini öyrənmək üçün onlarla məsləhətləşmə aparılacaq.			
								35.08	İstənilən pozulan suvarma və ya drenaj sistemi, tikinti tamamlandıqdan sonra ən azı onların əvvəlki vəziyyətinə bərabər səviyyədə bərpa olunacaq.			
								16.01	Torpaq drenaj sisteminin əvvəlki səviyyədə işləməsinə nail olmaq üçün yenidən bərpa ediləcək			
								36.03	Əgər suvarma və ya drenaj sisteminin işinin dayandırılması kimi üçüncü tərəfin torpağına və ya əkininə təsir dəymişsə, Layihənin torpaq və əkinə zədənin dəyməsi ilə bağlı prosedurları tətbiq ediləcək			
		İnfrastruktur və Xidmətlər	Yolun vəziyyətinin kəskin korlanması, bunun yola sərf olunan vaxtın artması, nəqliyyat vasitələrinin zədələnməsi, qəza risklərinin artması, qeyri-rəsmi yoldan kənar dolama yolların yaranması ilə nəticələnməsi.	10.15.3	A-D	1 - 3	Aşağı - Ortaya	33.14	Tikinti yol hərəkəti və nəqliyyat daşımalarının yerli icmalarda dəfn mərasimləri kimi xüsusi yerli tədbirləri pozmasının və onlara mane olmasının qarşısının alınması, dəfn mərasimləri (və digər buna bənzər hadisələr) barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsi üçün icmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər yerli icmanın səlahiyyətli nümayəndələrini cəlb edəcək. Bu məlumatlandırma həmin vaxt Podratçı tərəfindən ağır nəqliyyat vasitələri, avadanlıq və boruların o yaşayış məntəqələrindən daşınmasının qarşısının alınması üçün gerek olacaq .	A-C	1	Aşağı
								37.07	Tikinti işlərindən sonra Podratçı yolları ən azı onların tikintidən əvvəlki vəziyyətinə uyğun bərpa edəcək			
								37.08	Tez-tez istifadə olunan giriş yollarının səthində, xüsusilə də davamsız binaların yollara yaxın olduğu yerlərdə (sahə üçün səciyyəvi araşdırmalara uyğun olaraq) onların yaxşı vəziyyətdə saxlanmasını təmin etmək məqsədilə, müntəzəm yoxlamalar və təmir işləri aparılacaq			
		İnfrastruktur və Xidmətlər	Yolun genişləndirilməsi və yaxşılaşdırılması, nəticədə yerli əhali üçün daha əlverişli nəqliyyat imkanlarının yaranması.	10.15.3			Faydalı	37.11	Layihə düşərgələrdə yaşamayan yerli işçilərin tikinti sahələrinə gətirilməsi üçün avtobuslar təmin etməyi nəzərdə tutacaq			
								37.14	Nəqliyyatın axınının saxlanması lazım olan yerlərdə, keçid iki mərhələdə hazırlanacaq və eyni vaxtda yalnız yolun eninin yarısından istifadə olunacaq. Transzit hərəkətin bir zolağını saxlamaq üçün polad lövhələr qoyulacaq			
								30.24	Podratçıdan təyin edilmiş giriş yollarından istifadə etməsi və Layihə istifadəsi üçün ayrılmayan hər hansı yeni və ya mövcud yollardan istifadə üçün Şirkətdən icazə alması tələb olunacaq.			
								37.17	Layihə tərəfindən müəyyən olunan sahələrdə tikintiyə başlamadan əvvəl yolun vəziyyəti tədqiq ediləcək			Faydalı
								37.18	Layihə boru kəmərinin KS-nə daxil olmaq üçün mümkün qədər BTC və CQBK boru kəmərlərinin tikintisi üçün qurulmuş mövcud giriş yollarından istifadə ediləcək			
								37.05	İri həcmli ağır yüklərin daşınması lazım gəldikdə, müvafiq orqanlara məlumat veriləcək və yüklər Layihə tərəfindən müşayiət olunacaq			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
A38	Yolun bağlanması	İnfrastruktur və Xidmətlər	Nəqliyyat axınının pozulması, bunun yerli istifadəçilər üçün narahatlıq yaratması	10.15.3	A-C	2	Aşağı	37.20	Seçilməzdən əvvəl bütün yeni yollar üçün çoxplanlı qiymətləndirmə aparılacaq			
								D5.036	Kəmə borusu dəmiryolu ilə yük boşaltma yerlərinə daşınacaq. AYM-n hərəkətini azaltmaq üçün dəmiryolunda boşaltma yerləri boru saxlama sahələrinə və KS-nə yaxın yerləşəcək və ya eyni sahədə olacaq			
								D5.055	Yük maşınları kəmə borularını boru anbarından təsdiq olunmuş giriş marşrutları və KS boyunca materialların daşınması üçün yol ilə KS-yə daşıyacaq			
								37.01	Hər hansı yolun/cığırın bağlanmasına görə yerli icmalara əvvəlcədən xəbər (ən azı 72 saat əvvəl) veriləcək			
								37.02	Yolun bağlanması qaçılmaz olduğu yerlərdə dolayı/alternativ marşrutlar təmin olunacaq.			
A39	Qapalı kəsişmələrin qazılması zamanı kimyəvi maddələrin, yağların, yanacağın saxlanması, təsadüfi dağılmalar və məhlulun çıxıb dağılması	Tyapaq və Yer Şəraiti	Torpağın çirklənməsi	10.3.3	C	4	Orta	6.09	Müvafiq işçilər təhlükəli materialların təhlükəsiz istifadəsi və yüklənilib-boşaldılması ilə bağlı təlim keçəcək	C	2	Aşağı
								6.03	Təhlükəli materialların saxlanması yerüstü su keçidləri və ya mövsümi su kanalından ən azı 50 m aralıda yerləşən xüsusi təhlükəli material buraxmayan anbar sahələri ilə məhdudlaşacaq.			
								6.04	Təhlükəli materialların anbar sahələrinin yaradılmasına dair tələblər (məsələn, bənd vurma, su keçirməyən səthlər, etibarlı drenaj, nişanlama) Podratçının Ətraf Mühitin Çirklənməsinin Qarşısının Alınması üzrə İcra Planında müəyyən ediləcək.			
								6.05	Podratçı su keçidindən 50 m nəsafədə yanacaq doldurmanı məhdudlaşdıran yanacaq doldurma proseduru işləyib hazırlayacaq. Hər hansı kənara çıxma Şirkət tərəfindən təsdiqlənməlidir.			
								6.06	Podratçının İcra Planında materialların texniki təhlükəsizlik pasportunun (MTTP) sənədləşdirilməsinə və sahədə saxlanmasına dair tələblər ətraflı şəkildə veriləcək.			
								6.07	Materialların saxlanması zamanı bir-biri ilə reaksiyaya girməsi mümkün olan materiallar ayrı saxlanılacaq.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								6.08	Materialların saxlanması üçün uyğunluğunu müəyyən etmək və saxlanılan materialların həcmi azaltmaq üçün prosedurlar işlənilib hazırlanacaq.			
								6.10	Təhlükəli materiallar anbarında dağılmaların lokallaşdırılması üçün avadanlıqlar (absorbentlər və s.) olacaq.			
								6.11	Müvafiq tikinti işçiləri dağılmış mayelərin yığılması üçün qurğuların istifadəsi və dağılmalarla mübarizə üzrə təlim keçəcək.			
								6.12	Təhlükəli materialların dağılması halında təlim keçmiş fəvqəladə hallar qrupu səfərbər olunacaq.			
								6.20	Yanacaq və ya təhlükəli material daşıyan nəqliyyat vasitələri qəza hallarında ilk cavab tədbiri görməyə imkan verən dağılmış mayelərin yığılması üçün qurğularla təmin ediləcək			
								6.21	Bütün mobil qurğular (avtomobillər istisna olmaqla) tam bəndə alınmışdır və ya yağış sularının toplanmasının qarşısını almaq üçün müntəzəm olaraq yoxlanan və boşaldılan çən və ya tabaq ilə təchiz ediləcək.			
								10.01	Beton dozator qurğusu (tələb olunarsa) su keçidləri kimi həssas reseptorlardan ən azı 50 m aralıda yerləşdiriləcək; yuma quyularının alt qatı su keçirməyən materialla astarlanacaq.			
								14.03	Bataqlıq zonalarda və yeraltı sulardan suvarma və ya içməli su kimi istifadə olunan sahələrdə, təhlükəli materialların saxlanması və istifadəsinə diqqətlə nəzarət olunmalıdır			
								6.26	Qazma və tunel çəkmə məhlulu sukeçirməz altlıq döşənmiş sədlənmiş sahələrdə və ya çənlərdə saxlanacaq			
								39.06	Qazma məhluluna əlavə edilməsi təklif olunan istənilən aşqarların istifadəsi Şirkət tərəfindən təsdiq olunmazdan əvvəl onların ətraf mühitə risk qiymətləndirilməsi aparılmalıdır			
								10.22	Su axınlarında tikinti avadanlığı və nəqliyyat vasitələrinin yuyulmasına icazə verilməyəcək.			
								7.10	Müvəqqəti sahələrdə (məs. tikinti düşərgələrində, dəmir yolu qolunda, yükboşaltma və boru anbarı sahələrində), KS-də və AGİ-də müəyyən ölçülü və keçirici olmayan içliklə döşənmiş ikinci dərəcəli təcrid sahəsində dizel yanacaq çənləri yerləşdiriləcək. İkinci dərəcəli təcrid sahəsinin tutum həcmi ən azı çənlərin həcmi 110 %-i ölçüsündə olacaq. Yükləmə-boşaltma birləşmələri ikinci dərəcəli təcrid sahələrində yerləşəcək.			
								7.11	Sahədəki təhlükəli kimyəvi maddələr xüsusi konteynerlərdə xüsusi ayrılmış sahədə mühafizə edilən şəkildə saxlanacaq			
								7.12	Səməre ilə işlədiyini təsdiqləmək üçün, düşərgələrdəki yardımçı saxlama vasitələrində müntəzəm yoxlamalar aparılacaq və texniki xidmət göstəriləcək.			
								7.13	Çirkab tullantılarının və emissiyaların monitorinqinə cavabdeh olan şəxslər üçün, nümunə götürmə və nümunələrin qorunub saxlanması kimi məsələlər üzrə xüsusi uyğun təlim keçiriləcək.			
								7.14	Sahə tanışlıq prosesinə məlumatlar daxil ediləcək, obyektə yaranan tullantıların və emissiyaların idarə edilməsində, o cümlədən dağılmaya qarşı cavab tədbirləri prosedurları üzrə heyətin vəzifələri göstəriləcək.			

MÖVZU		POTENSİAL TƏSİRLƏR			POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR		QALIQ TƏSİRLƏR		
№	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSST Q №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət	№	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
								7.16	Çay keçidləri üzrə podratçı qazma məhlulunun dağılmasına qarşı tədbirlər planı (qapalı keçidlərdə baş verdiyi halda), o cümlədən torpağı su basan zaman təmizləmə və təmir işləri planı, həmçinin su istifadəçiləri ilə əlaqələr üzrə plan hazırlayacaq.			
A40	Partlamamış döyüş sursatının çıxarılması	Torpaq və Yer Şəraiti	Partladılmamış hərbi sursatın təmizlənməsi həm tikinti personalının, həm də əhalinin xəsarət alması və ya ölüm halları riskini azaldacaq	10.3.3	E	5	Yüksək	39.01	Hər hansı əlavə torpağın alınması tələb olunara, müvafiq orqanlarla məsləhət aparılacaq və müvafiq icazə və razılıqlar alınacaq			Faydalı
								40.01	PHS (partlamamış hərbi sursat) üzrə texniki təhlükəsizlik və mühafizə təlimatı işə başlayan zaman bütün işçilərə təqdim olunacaq			
								40.02	Potensial PHS riski müəyyən olunan sahələr tikintidən əvvəl təmizlənəcək			
A41	Təklif olunan iş sahələrinə və ya metodlarına dəyişiklik		Mümkün təsirlərin qeyri-münasib qaydada azaldılması	-				39.01	Hər hansı əlavə torpağın alınması tələb olunara, müvafiq orqanlarla məsləhət aparılacaq və müvafiq icazə və razılıqlar alınacaq			
								39.02	ƏMSSTQ-nin təqdim olunmasından sonra əlavə torpaq sahəsinə ehtiyac duyularsa, ilkin tədqiqatlar (o cümlədən ekoloji, mədəni irs, sosial, eroziya riski, su mənbələri) aparılacaq			
								39.03	ƏMSSTQ-də təsvir olunandan kənar hər hansı əlavə torpaq sahəsinin istifadə olunması lazım gələrsə, Layihə tərəfindən ətraf mühit və sosial qiymətləndirmə hazırlanacaq, onun miqyası təklif olunan fəaliyyətlərdən və sahənin həssaslıq səviyyəsindən asılı olacaq			
								OP19	CQBKG əməliyyatlarında hər hansı nəzəriçarpacaq dəyişikliklər olarsa, məsələn, boru kəmərinin daşıma qabiliyyətinin artması, ətraf mühit üzrə siyasətlər və standartlar hər hansı texniki qiymətləndirmənin ayrılmaz hissəsi hesab olunmalıdır. Buna Dəyişiklik sisteminin idarə olunması yolu ilə nail olunacaq			

Ref	Description	-pic	Impact	ESIA Ref	Significance	Probability		Ref	Commitments Relating - the Issues	Significance	Probability	
A30	İcmaların Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi		Yerli əhalinin və mal-qaranın xüsusən açıq xəndəklərə görə qəzaya məruz qalma riski	10.12.3	Yüksək	6		2.02	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti giriş yolları və işarələnmiş iş sahələri ilə məhdudlaşacaq (fövqəladə hallar istisna olmaqla) .	Yüksək	5	
			Yerli əhalinin və mal-qaranın xüsusən nəqliyyatın hərəkəti nəticəsində qəzaya məruz qalma riski	10.12.3	Yüksək	6		3.09	Yerli əhalinin KS-dən giriş yolu kimi istifadə etməməsi fəal şəkildə təbliğ olunacaq (nişanlar, ictimai maarifləndirmə, bukletlər və s. istifadə edərək) .	Yüksək	5	
			İcma üzvləri və təhlükəsizlik personalı arasında xəsarət və ya ölüm hallarına gətirib çıxaran ziddiyyətin yaranması riski	10.12.3	Yata	6		3.34	Açıq xəndəkdə su yığılanda (yağış zamanı və ya qrunտ sularının səviyyəsi yüksək olanda), borular xəndəyə endirilməzdən əvvəl həmin su nasosla vurularaq çıxarılacaq. Eroziyanı minimuma endirmək məqsədilə xəndəkdən çıxarılan su təhlükəsiz qaydada boşaldılacaq.	Aşağı	3	
			Tibb müəssisəsinə çatdırılmadağı ləngimələr nəticəsində xəstənin vəziyyətinin pisləşməsi riski	10.12.3	Yata	6		6.10	Təhlükəli materiallar anbarında dağılmaların lokallaşdırılması üçün avadanlıqlar (absorbentlər və s.) olacaq.	Yata	5	
								6.12	Təhlükəli materialların dağılması halında təlim keçmiş fövqəladə hallar qrupu səfərbər olunacaq.			
								6.20	Yanacaq və ya təhlükəli material daşıyan nəqliyyat vasitələri qəza hallarında ilk cavab tədbiri görməyə imkan verən dağılmış mayelərin yığılması üçün qurğularla təmin ediləcək			
								19.04	Qaynaq edilmiş boru seksiyaları borunun daxilinə girişin qarşısının alınması üçün qapaqla örtüləcək.			
								19.07	Bütün sürücülərə təhlükəsizlik, ətraf mühit və sosial sahəyə təsirlər barədə maarifləndirmə təlimi keçiriləcək; əgər zəruri olarsa, sürücülük qabiliyyəti və peşəkarlıq səviyyəsi əlavə təlimlə qiymətləndiriləcək və yoxlanılacaq.			
								20.03	İcma tərəfindən çobanlar da daxil olmaqla, əhalinin çətinliklə istifadə etdiyi yer kimi təyin edilən sahələrin boru kəməri marşrutu ilə kəsişdiyi yerlərdə (nöqtələrdə) xəbərdaredici maneələr və/yaxud nişanlar, işarələr quraşdırılacaq.			
								21.01	Kəsintisiz açıq xəndəyin uzunluğu (o cümlədən borunun düzüldüyü lakin çıxarılmış qruntlə geri doldurulmayan və boş yer həcmi 1 metrədən böyük olmayan xəndək) hər yayılma üzrə 10 km-dən və açıq xəndəyin maksimum uzunluğu hər yayılma üzrə 15 km-dən artıq olmamalıdır..			
								24.02	Yolsuzluq şəraitində və Kəmərsahəsində istifadəsi nəzərdə tutulan nəqliyyat vasitələri üçün Layihə üzrə müəyyən edilmiş ciddi sürət həddi 30 km/saat-dır.			
								30.02	Layihənin nəqliyyat marşrutu kimi yerli yollardan istifadə edəcəyi həssas yerlərdə, xüsusilə məktəb və bazarların həmin yollara yaxın yerləşdiyi yerlərdə müvafiq kənd görüşləri və məktəblərdə dərş məşğələləri vasitəsilə təhlükəsizlik məsələləri müzakirə ediləcək			
								30.04	İcmaya yaxın yolda və ya çay keçidində qazıntı işləri zamanı və ya müvəqqəti olaraq sel və daşqına məruz qalmış yerlərdə İcmanın Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Mühafizə Planına uyğun olaraq qoruyucu hasarlamalar/maneələr quraşdırılacaq; icma üçün daha az riskli sahələrin ətrafında xəbərdaredici maneələr yerləşdiriləcək.			
								30.06	Açıq xəndəklər və qaynaq edilmiş boru kəmərləri boyunca, insanların digər tərəfə keçməsi üçün açıq-aydın ehtiyac duyulduğu yerlərdə körpülər quraşdırılacaq. Bu, onlar üçün ağlabatan göründüyü və təhlükəsiz şəkildə yerləşdirilə biləcəyi halda, həmin vaxt o sahədə görülən digər işlər də nəzərə alınmaqla ediləcək.			
								30.08	Podratçı tərəfindən təyin edilmiş İcmalarla Əlaqələr üzrə məsul şəxslər təhlükəsizlik texnikası qaydaları ilə bağlı təlimdə iştirak edəcək və ya həmin təlimləri yerli uşaqlara, onların valideynlərinə və/yaxud müəllimlərinə keçəcəklər.			

Ref	Description	-pic	Impact	ESIA Ref	Significance	Probability		Ref	Commitments Relating - the Issues	Significance	Probability	
								30.09	Riskin qiymətləndirilməsi zamanı təhlükəsizliyi pozacağı hesab olunan su ilə dolmuş xəndəklərdən su nasosla (məsələn, mərkəzdənqaçma nasoslari və ya artesian quyuları uyğun olduğu yerdə) çıxarılacaq			
								30.10	Layihə Təhlükəsizlik və İnsan Haqları üzrə Könüllülük Prinsiplərini həyata keçirəcək.			
								30.12	Tikinti (və istismar) zamanı mühafizəçilərin seçiminə lazımi diqqət yetiriləcək, münasibət qaydaları işlənilib hazırlanacaq və bütün işçilərə təlimlər keçiriləcək. Onların fəaliyyəti müntəzəm olaraq yoxlanacaq və təftiş ediləcək.			
								30.15	İşçi qüvvəsi arasında narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən istifadə edilməsi ilə bağlı təsadüfi müayinələr həyata keçiriləcək, nəticələr qeydə alınacaq və mütəmadi şəkildə təftiş olunacaq.			
								30.17	Yerüstü kabelləri və müvəqqəti keçid nöqtələrini işarələmək üçün xəbərdaredici nişanlar və bayraqlar quraşdırılacaq.			
								30.18	Yol ayrıclarında və Layihədə müəyyən edilmiş digər yerlərdə, məsələn, tikinti nəqliyyatının hərəkəti üçün istifadə edilməzdən əvvəl giriş yolları boyunca tikinti nəqliyyatı üçün xəbərdaredici nişanlar/işarələr qoyulacaq.			
								30.21	Tikinti yolu keçidlərdən yan keçdiyi yerdə, nəqliyyat vasitələrinin yola təhlükəsiz şəkildə çıxmasını təmin etmək məqsədilə yol hərəkətinə nəzarət və ya iş sahələrindən ehtiyatlı çıxışın seçilməsi təmin ediləcək.			
								30.22	Layihənin iş sahələrə hər hansı əlavə giriş yollarının (BTC/CQBK tikintisi zamanı istifadə olunanlara əlavə olaraq) seçilməsi icmalar, xəstəxanalar, klinikalar və məktəblər kimi həssas reseptorlardan yan keçilməsi məqsədi daşıyacaq.			
								30.23	Kəmə sahəsi və CQBGK boru kəməri və hər hansı əlavə müvəqqəti iş yerləri tədqiq ediləcək və yerləşmə sahəsi müəyyən ediləcək (məs, işarələnmə və zəruri olduğu yerdə, hasarlanma). Podratçıdan təyin edilmiş işçi zonasından çıxmamaq tələb olunacaq.			
								30.24	Podratçıdan təyin edilmiş giriş yollarından istifadə etməsi və Layihə istifadəsi üçün ayrılmayan hər hansı yeni və ya mövcud yollardan istifadə üçün Şirkətdən icazə alması tələb olunacaq.			
								31.02	Layihənin giriş yolları boyunca xəstəxanalar və digər tibb müəssisələri kimi həssas reseptorların müəyyən edilməsi üçün riskin qiymətləndirilməsi aparılacaq. Layihə bu obyektlərə giriş- çıxışın Layihə fəaliyyətləri ilə məhdudlaşdırılmadığını, yaxud alternativ girişin yerində və işlək vəziyyətdə olduğunu, bununla bağlı məsələlərin xəstəxananın və ya klinikanın işçiləri ilə razılaşdırıldığını təmin edəcək.			
								31.03	CQBGK layihəsində çalışacaq sürücülərə təcili tibbi yardım maşınlarına xəstəxanaya və klinikalara aparan bütün yollara maneəsiz və sərbəst giriş və çıxış imkanının təmin edilməsinin vacibliyini anlatmaq üçün qısa təlimat keçiləcək.			
								31.06	Tibbi tullantılar lisenziyalı tibbi podratçı tərəfindən atılacaq, yaxud Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş peçdə yandırılacaq			
								32.08	Təhlükəsiz olduqda, boru kəmərinin qollarında insanların, vohşi heyvanların və mal-qaranın Kəmə sahəsini keçməsinə imkan vermək üçün boşluqlar buraxılacaq.			
								32.09	Borular qaynaq edilməzdən əvvəl kəmə sahəsi boyunca 15 km-dən artıq məsafəyə düzülməyəcək			
								33.01	Yerli sakinlərin öz narahatlıqlarını ifadə etməsinə imkan yaratmaq üçün, podratçıdan şikayətlərə baxılması qaydalarının işlənilib hazırlanması və həyata keçirilməsi tələb olunacaq			

Ref	Description	-pic	Impact	ESIA Ref	Significance	Probability		Ref	Commitments Relating - the Issues	Significance	Probability	
								33.15	Layihə çərçivəsində müntəzəm olaraq icmanın sağlamlıq və təhlükəsizlik təsirlərinin azaldılması üçün tədbirlər nəzərdən keçiriləcək, LTMQI-nin rəhbərləri ilə hər altı aydan bir icranın cari vəziyyəti və nəticələri barədə məlumat verəcək, təklif olunan dəyişikliklərdən əvvəl "Çirkənmənin Qarşısının Alınmasına dair Plan"a və ya "İcmanın Sağlamlığı, Təhlükəsizliyi və Mühafizəsinə dair Plan"a ehtiyac duyulan hər hansı dəyişikliklər müzakirə edilməklə məsləhətləşmələr aparılacaq.			
								33.16	Bu maraqlı tərəflərin tam cari və gözlənilən riskləri və zəruri olduqda, həyata keçiriləcək əlavə tədbirləri tam anlamasına kömək etmək üçün icmanın sağlamlıq və təhlükəsizlik üzrə təsirləri və onların azaldılması ilə bağlı yetərli təfərrüatla məlumatlar LTMQI-nin rəhbərlərinə açıqlanacaq.			
								33.19	Torpaq istifadəçiləri və yerli icmaların nümayəndələrinin Kəmər sahəsi boyunca giriş imkanı əldə etmək tələblərini müəyyən etmək üçün onlarla məsləhətləşmələr aparılacaq.			
								37.03	Təhlükəsizliyi artırmaq və istiqamətləri təmin etmək üçün lazımi yerlərdə nəqliyyatın hərəkətinin müvəqqəti tənzimlənməsi (məs, nizamlayıcı) və yol nişanları təmin ediləcək			
								37.04	Təhlükəsizlik riskinin qiymətləndirilməsi ilə, yol hərəkətinə tənzimləmə tədbirlərinin yol nəqliyyat qəzaları riskini azaldacağı müəyyən edildiyi yol keçidlərində və qovşaqlarda nəqliyyatın hərəkətinə müvəqqəti nəzarət tədbirləri tətbiq olunacaq (tənzimləyicilər, müvəqqəti svetoforlar)			
								37.05	İri həcmli ağır yüklərin daşınması lazım gəldikdə, müvafiq orqanlara məlumat verəcək və yüklər Layihə tərəfindən müşayiət olunacaq			
								37.06	Məktəblər CQBKG üzrə nəqliyyatın istifadə etdiyi yola çox yaxın olduğu yerlərdə, uşaqların məktəbə gedib-gələ biləcəyi vaxtlarda ağır yüklərin daşınmasını azaltmaq üçün tikinti podratçısı işləri planlaşdıracaq			
								37.09	Bütün podratçılar və subpodratçılar BP-nin sürücülük qaydalarına əməl etməlidir			
								37.10	İcmalara narahatlığı azaltmaq üçün gecə vaxtı avtomobillərin idarə edilməsinə, Şirkətin təsdiqi əsasında, müstəsna hallarda icazə verəcək			
								D11.02	keçidlərdə örtüyün qalınlığı artırılacaq: yol keçidləri ümumilikdə 2,0 m örtük ilə quraşdırılacaq; dəmiryolu keçidlərinin ən azı 3,0 m qalınlıqda örtüyü və örtüyü olmayan yolların ən azı 1,5 m örtüyü olacaq			
								D11.03	CQBKG-ni gələcək yol tikintisi işlərindən, yol və ya yol kənarı boyunca qazıntılardan qorumaq üçün açıq üsullu yol keçidlərində beton plitələr quraşdırılacaq			
								D11.04	CQBKG və CQBK/BTC arasında 20 m minimum ara məsafəsi tətbiq olunur. keçidlərdə əlavə işə nəzarət tədbirləri tətbiq olunacaq			
								D5.010	CQBKG boru kəmərinin digər yeraltı xidmətləri və boru kəmərləri ilə kəsişdiyi yerlərdə xəndəksiz keçid texnikalarından istifadə olunacaq. CQBKG boru kəməri ilə mövcud boru kəmərləri arasında minimum məsafə xəndəksiz üsuldən istifadə etdikdə 1500m, açıq kəsmə üsulundan istifadə edildikdə isə, 900m olacaq			
								D30.01	Boru kəmərinin zədlənməsi və ya müdaxilə edilməsi riski yüksək olarsa, yaxıd çıxır və ya yol keçidlərində digər xidmətlər varsa, boru kəməri açıq kəsmə üsulu ilə keçidlərdə beton plitələrlə örtüləcək			
								OP140	Yerli sakinlərə aqreqatın çıxarılması kimi boru kəmərinin bütünlüyünə təhlükə yarada bilən fəaliyyətlər barədə məlumat verəcək.			

Ref	Description	-pic	Impact	ESIA Ref	Significance	Probability		Ref	Commitments Relating - the Issues	Significance	Probability	
								OP131	Kəmə sahəsi (KS) patrulları hər hansı çayın və çay sahillərinin mühafizə işlərinin təhlükəsizliyini/bütünlüyünü təmin etmək üçün çay keçidlərini monitoring edəcəklər. Bu çay sahilinin eroziyası və ya kanalın morfologiyasına dəyişikliklə bağlı vizual baxışın həyata keçirilməsini əhatə edəcək.			
								D5.011	Mövcud BTC və CQBK boru kəmərlərinin keçidlərinin tikintisinə mövcud boru kəməri əməliyyatları üzrə iş icazə sistemi əsasında nəzarət olunacaq və bu proses üzrə tikinti podratçısı, BTC və CQBK əməliyyatlar qrupu tərəfindən xüsusi risk qiymətləndirilməsi aparılmalıdır			
								OP121	56" diametrlilik boru kəmərinin istismarı zamanı Kəmə sahəsinin atlı patrul, avtonəqliyyat patrulları (mövcud giriş yollarından istifadə edən) və təhlükəsizlik patrulları tərəfindən daimi mühafizə və monitoringinin təmin edilməsi üçüncü tərəfin müdaxilə riskini azaldacaq			
								OP123	Boru kəməri və obyektlər mütəmadi olaraq təftiş ediləcək və texniki xidmət göstəriləcək			
								OP125	Müvafiq boru kəməri və obyektin mühafizə zonalarında üçüncü tərəf planlaşdırılmış və ya faktiki işlənmə fəaliyyəti apardığı halda, səlahiyyətli orqanlar bu barədə məlumatlandırılacaq			
A31	İcmaların Sağlamlığı		Səth sularına və qrun sularına təsir göstərən axmalar və bunun əhalinin sağlamlığına təsir göstərməsi	10.12.3	Orta	6		31.04	Layihə torpağın, səth sularının və ya qrun sularının çirklənməsinin yerli reseptorlara mümkün təsirlərini qiymətləndirmək üçün çirklənmiş torpaqların idarə olunması ilə əlaqədar riskin qiymətləndirilməsi yanaşmasını tətbiq edəcək	Orta	3	
			Sahə fəaliyyətləri nəticəsində icmaların sağlamlığına təsir göstərə bilən torpağın çirklənməsinə səbəb olan sızmaların və axmaların baş verməsi ehtimalı	10.12.3	Orta	6		6.12	Təhlükəli materialların dağılması halında təlim keçmiş fəvqəladə hallar qrupu səfərbər olunacaq.	Aşağı	3	
								6.11	Müvafiq tikinti işçiləri dağılmış mayelərin yığılması üçün qurğuların istifadəsi və dağılmalarla mübarizə üzrə təlim keçəcək.			
								6.10	Təhlükəli materiallar anbarında dağılmaların lokallaşdırılması üçün avadanlıqlar (absorbentlər və s.) olacaq.			
			Tikinti düşərgələrindən və qurğulardan atmosfərə tullantılar.	10.12.3	Orta	6		23.05	Layihə torpağın, səth sularının və ya qrun sularının çirklənməsinin yerli reseptorlara mümkün təsirlərini qiymətləndirmək üçün çirklənmiş torpaqların idarə olunması ilə əlaqədar riskin qiymətləndirilməsi yanaşmasını tətbiq edəcək	Aşağı	3	
			Yoldan yaranan tozun tədricən artması	10.12.3	Orta	6		23.06	Dənəvər materiallar daşıyan nəqliyyat vasitələrinin yük bölməsi toz yaranmasının və sızmaların qarşısının alınmasına kömək etmək üçün örtüləcək.	Orta	3	
			Kimyəvi preparatlar hidrostatik sınağa əlavə olunarsa, bu, sağlamlığa təsir göstərə bilər	10.12.3	Orta	6		10.08	Hər hansı kimyəvi əlavələrin hidrosınaq suyunda istifadəsindən əvvəl riskin qiymətləndirilməsi aparılacaq.	Aşağı	3	
			Tikinti düşərgələrində LTMQİC-a ötürülə bilən yoluxucu xəstəliklərin yayılması	10.12.3	Orta	6		31.05	Çirkab sularının atılması ilə bağlı alternativlər və atılma yerləri nəzərdən keçirildiyi zaman riskin qiymətləndirilməsi yerinə yetiriləcək	Orta	3	
								7.04	Tullantıların idarə olunması təcrübəsi müntəzəm monitoring və təftiş ediləcək.			
								31.06	Tibbi tullantılar lisenziyalı tibbi podratçı tərəfindən atılacaq, yaxud Şirkət tərəfindən təsdiq edilmiş peçdə yandırılacaq			
								31.10	Yoluxucu olmayan xəstəlik barədə maarifləndirmə proqramı həyata keçiriləcək			

Ref	Description	-pic	Impact	ESIA Ref	Significance	Probability		Ref	Commitments Relating - the Issues	Significance	Probability	
			Yerli tikinti işçiləri arasında qeyri-yoluxucu xəstəliklər	10.12.3	Orta	7		31.11	İşçinin risk profilinə əsasən işdən əvvəl yerinə yetiriləcək tapşırıqə yararlılıq yoxlanacaq və müntəzəm intervallarla təkrarlanacaq	Aşağı	5	
								31.12	Layihədə işçi qüvvəsinin qanunsuz fəaliyyətlərdə iştirakı, o cümlədən narkotik vasitələrdən istifadə etməsi qadağan ediləcək			
			Gəlirin artması nəticəsində LTMQİC-da narkotik maddələrdən və spirtli içkilərdən istifadənin artması	10.12.3	Orta	7		31.13	Siqaret çəkməyin, spirtli içkilərdən və dərmanlardan sui-istifadənin insan sağlamlığına mənfi təsirləri ilə bağlı işçinin təhsil və maarifləndirmə proqramları həyata keçiriləcək	Orta	7	
			Xəstəliklər barədə məlumatlanma və xəstəliklərin qarşısının alınması proqramları və s. sayəsində Layihədə işə cəlb olunmuş əhəlinin və ya Layihədə işə cəlb olunmuş işçilərin himayəsində olan əhəlinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması	10.12.3	Faydalı			31.14	İİV/QİÇS və digər yoluxucu xəstəliklər də daxil olmaqla cinsi yolla ötürülən yoluxucu xəstəliklərlə (məs. Vərəm) əlaqədar risklərin və profilaktik tədbirlərin görülməsinə dair işçinin təhsil və maarifləndirmə proqramı həyata keçiriləcək.	Faydalı	4	
			Tikinti düşərgəsində və LTMQİC-da cinsi yolla ötürülən yoluxucu xəstəliklərin geniş yayılması	10.12.3	Orta	6		31.15	Layihə tikinti düşərgələrinə yaxın icmalar üçün yoluxucu və cinsi yolla ötürülən xəstəliklər barədə məlumatlar təmin edəcək.	Orta	3	
								31.16	Layihə üçün müvəqqəti yaşayış strukturları inşa olunacaq və o, beynəlxalq miqyasda qəbul edilmiş layihə spesifikasiyalarına uyğun hər adambaşına düşən yaşayış sahəsi əsasında istismar olunacaq .			
			Tikinti düşərgəsində və LTMQİC-da vərəmin yayılması	10.12.3	Orta.-Aşağı	5		31.17	Podratçı baş verən yoluxmaların və xəstəliklərin qarşısını almaq məqsədi daşıyan işçi heyətinin sağlamlıq proqramını tətbiq edəcək və tələb olunarsa, immunizasiya tədbirlərini həyata keçirəcək.	Aşağı	3	
								31.18	İş yerində Vərəmə Nəzarət Proqramı həyata keçiriləcək			
								31.19	Qida sanitariya proqramı işləni b hazırlanacaq və Layihənin bütün iaşə obyektlərində beynəlxalq standartlara uyğun olaraq həyata keçiriləcək.			
			Qida ilə əlaqədar xəstəliklərin Layihə işçilərindən əhəliyə və əksinə ötürülməsi	10.12.3	Aşağı	6		19.08	Tikinti podratçılarından gəmiricilərin yığılmasının qarşısını almaq üçün ərzaq və üzvi tullantıların saxlanması və atılmasının idarə olunması tələb olunacaq.	Aşağı	4	
			Layihə işçilərinin və əhəlinin zoonoz xəstəliklərə məruz qalma riski	10.12.3	Orta	3		31.20	Ərzaq mənşəli xəstəliklərin araşdırılması prosedurları həyata keçiriləcək və işçilər bu xəstəliklərin qarşısının alınması ilə (məsələn, gigiyena təcrübələri) bağlı maarifləndiriləcəklər.	Aşağı	3	
								31.21	Ərzaq xidməti (iaşə xidməti) əməliyyatları, təcrübələr və obyektlər mütəmadi surətdə təftiş olunacaq və uyğun gəlməyən məsələlər dərhal sənədləşdiriləcək.			
								31.22	Heyvanlar vasitəsilə ötürülən xəstəliklərinin qarşısının alınması tədbirləri həyata keçiriləcək.			
								6.22	Şirkət qarayara riskinin müəyyən olunması və idarə edilməsi üçün zəruri yoxlama-ekspertiza işi aparacaq.			
			Layihə işçilərinin infeksiya daşıyıcıları ilə əlaqədar xəstəliklərə tutula bilmə riski	10.12.3	Aşağı.	2		31.23	Daşıyıcılar vasitəsilə yoluxan infeksiyon xəstəliklərin qarşısının alınmasına dair proqram həyata keçiriləcək	Aşağı	2	

Planlaşdırılmamış Hadisələr üçün Təsir və Mümkünlüyün Qiymətləndirilməsi - Fəsil 12													
Nö	T'əsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSS TQ Nö	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət		Nö	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
Hadisə: Boru kəməridən partlayışla qaz boşalması													
A30	İctimai təhlükəsizlik		Termiki şüalanmaya məruz qalma	12.4	Çox Yüksək	5		4.14	Planlaşdırılmamış hadisə halında, zərər çəkmiş sahə müvafiq qaydada bərpa və kompensasiya olunacaq.	3			Orta
A4	Torpaq strukturunun itirilməsi		Kraterin yaranması	12.4	C3 Orta			D30.01	Boru kəmərinin zədlənməsi və ya müdaxilə edilməsi riski yüksək olarsa, yaxıd cığır və ya yol keçidlərində digər xidmətlər varsa, boru kəməri açıq kəsmə üsulu ilə keçidlərdə beton plitələrlə örtüləcək				Aşağı
A8	Vizual müdaxilə		Görünən odlu şar/meteor	12.4	B2 Aşağı			D11.02	keçidlərdə örtüyün qalınlığı artırılacaq: yol keçidləri ümumilikdə 2,0 m örtük ilə quraşdırılacaq; dəmiryolu keçidlərinin ən azı 3,0 m qalınlıqda örtüyü və örtüyü olmayan yolların ən azı 1,5 m örtüyü olacaq				Aşağı
A3	Torpaq eroziyası		Torpağın yandırıldığı yerdə çıxarılmış üst torpaq qatı	12.4	B3 Aşağı			D11.03	CQBKG-ni gələcək yol tikintisi işlərindən, yol və ya yol kənarı boyunca qazıntılardan qorumaq üçün açıq üsullu yol keçidlərində beton plitələr quraşdırılacaq				Aşağı
A17	Yaşayış məskəninin itirilməsi		Bitki örtüyünün yanğın nəticəsində zədələnməsi	12.4	A2 Aşağı			D11.04	CQBKG və CQBK/BTC arasında 20 m minimum ara məsafəsi tətbiq olunur. keçidlərdə əlavə işə nəzarət tədbirləri tətbiq olunacaq				Aşağı
A32	Kənd təsərrüfatı torpaqlarının itirilməsi		Dənli bitkilərə ziyan dəyməsi	12.4	B3 Aşağı			D11.05	Bağlayıcı siyirtmə sahələrində 56" CQBKG boru kəməri, 42" CQBK boru kəməri, CQBKG üzrə bağlayıcı siyirtmələr və BTC/CQBK üzrə bağlayıcı siyirtmələr arasında ara məsafəsi 28 m-dən az olmayacaq				Aşağı
A35	Üçüncü tərəflərin infrastrukturuna ziyan vurulması		Binaların zədələnməsi	12.4	B2 Aşağı			D5.011	Mövcud BTC və CQBK boru kəmərlərinin keçidlərinin tikintisinə mövcud boru kəməri əməliyyatları üzrə iş icazə sistemi əsasında nəzarət olunacaq və bu proses üzrə tikinti podratçısı, BTC və CQBK əməliyyatlar qrupu tərəfindən xüsusi risk qiymətləndirilməsi aparılmalıdır				Aşağı
A25	Səs-küy		Ciddi qəza nəticəsində yaranan səs-küy maneələri	12.4	C5 Yüksək			D12.02	Xüsusi sahələrdə, məsələn, üçün icmalara yaxın yerlərdə boru kəmərinin dəşilməsi riskini azaltmaq üçün beynəlxalq standartlara (ASME B31.8) uyğun olaraq qalın divarlı borudan istifadə olunacaq				Orta
A31	İcmaların Sağlamlığı		Ətraf icmalardakı sakinlərin narahatlığa məruz qalması	12.4	Aşağı			D12.03	Boru kəmərinde sızıntıları aşkar etmə sistemi təchiz olunacaq. Sızıntı aşkar edildikdən sonra sızıntının hər iki tərəfindəki bağlayıcı siyirtmələr uzaq məsafədən bağlanacaq ki, buraxılma həcmi hər iki bağlayıcı siyirtmə arasında məsafəyə qədər məhdudlaşdırılsın				Aşağı
A23	Atmosferə qazların atılması		İstixana qazlarının emissiyası	12.4	C4 Orta	D5.001	CQBKG boru kəməri vurulmuş cərəyan ilə katod mühafizə sistemi ilə korroziyadan müdafiə olunacaq	Aşağı					
								D5.010	CQBKG boru kəmərinin digər yeraltı xidmətləri və boru kəmərləri ilə kəsişdiyi yerlərdə xəndəksiz keçid texnikalarından istifadə olunacaq. CQBKG boru kəməri ilə mövcud boru kəmərləri arasında minimum məsafə xəndəksiz üsuldən istifadə etdikdə 1500m, açıq kəsmə üsulundan istifadə edildikdə isə, 900m olacaq				
								D5.034	APİ RP 1102 tələblərinə cavab verməsi üçün yol, dəmiryolu və çay keçidlərində 0,6 layihələndirmə əmsalı ilə artırılmış divar qalınlığı tətbiq olunacaq				
								OP121	56" diametrlilik boru kəmərinin istismarı zamanı Kəmə sahəsinin atlı patrul, avtonəqliyyat patrulları (mövcud giriş yollarından istifadə edən) və təhlükəsizlik patrulları tərəfindən daimi mühafizə və monitoringinin təmin edilməsi üçün üçüncü tərəfin müdaxilə riskini azaldacaq				
								OP123	Boru kəməri və obyektlər mütəmadi olaraq təftiş ediləcək və texniki xidmət göstəriləcək				
								OP124	Boru kəməri və obyektlər nəzərdə tutulan ilkin layihə şərtləri daxilində istismar ediləcək				

Planlaşdırılmamış Hadisələr üçün Təsir və Mümkünlüyün Qiymətləndirilməsi - Fəsil 12													
No	Təsvir	Mövzu	Təsir	ƏMSS TQ №	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət		No	Mövzulara dair öhdəliklər	Həssaslıq	Güc	Əhəmiyyət
									OP125	Müvafiq boru kəməri və obyektin mühafizə zonalarında üçüncü tərəf planlaşdırılmış və ya faktiki işlənmə fəaliyyəti apardığı halda, səlahiyyətli orqanlar bu barədə məlumatlandırılacaq			
									OP128	İstismara verilməsindən əvvəl CQBKG boru kəmərinə və yeni obyektlərə birləşdirilməsi üçün, mövcud CQBK boru kəmərinin hökumətin təsdiq etdiyi Fövqəladə Hallara Qarşı Cavab Tədbirləri Planı (FHQCTP) yenilənəcək.			
									OP129	Tranzit Əraziyə Malik Ölkə Hökuməti ilə Sazişə (TƏMÖHS) Əlavə 4-ün 3.9(ii)(a) Bəndinə uyğun olaraq, yenilənmiş FHQCTP tamamlanmasından sonra Hökumətin CQBK Layihəsi üzrə nümayəndəsinə təqdim ediləcək.			
									OP130	Bütün işçi heyət FHQCTP-də təsvir olunan vəzifə və məsuliyyətlərini dərk etməyə borcludurlar. Onlardan öz vəzifə və məsuliyyətlərini səriştəli yerinə yetirmələri üçün təlim və məlumatlandırma tədbirlərində iştirak etmək tələb olunur. Müntəzəm şəkildə aparılacaq təlim-məşqlər, toplanışlar və təlimlər CQBKG üzrə xüsusi təlim və fəvqəladə hallara qarşı təlim-məşqləri əhatə etməsi üçün yenilənəcək fəvqəladə hallara qarşı illik təlim proqramında təfəsilatlı şəkildə təsvir olunur.			
									OP131	Kəmər sahəsi (KS) patrulları hər hansı çayın və çay sahillərinin mühafizə işlərinin tamlığını/bütünlüyünü təmin etmək üçün çay keçidlərini monitoring edəcəklər. Bu çay sahilinin eroziyası və ya kanalın morfologiyasına dəyişikliklə bağlı vizual baxışın həyata keçirilməsini əhatə edəcək.			
									OP132	Xəttin bütünlüyü barədə məlumat vermək üçün daimi əsasda ərsinləmə stansiyalarının borudaxili diaqnostikası həyata keçiriləcək.			
									OP133	Layihə boru kəmərinin marşrutu boyunca bütün torpaq sahibləri ilə və boru kəmərinə təsir edə bilən üçüncü tərəfin tikinti fəaliyyətləri ilə bağlı irəli sürülən təklifləri izləmək üçün yerli hakimiyyət orqanları və kommunal xidmət müəssisələri ilə əlaqə saxlayacaq.			
									OP136	Sahələrin geotexniki baxımdan dayanıqsızlığının və eroziya potensialının monitoringi əməliyyatlar zamanı davam etdiriləcək			
									OP140	Yerli sakinlərə aqreqatın çıxarılması kimi boru kəmərinin bütünlüyünə təhlükə yarada bilən fəaliyyətlər barədə məlumat veriləcək.			
									OP142	CQBKG boru kəməri üzərində su axınları, eroziya nəzarəti ilə bağlı su axarlarının keçidlərində yoxlama və texniki xidmət üzrə mövcud proqrama daxil ediləcək			
									OP143	Boru kəmərinin basdırılma dərinliyi, yerdəyişmə tədbirləri və boru kəmərinin mühafizəsi ilə bağlı işlər illik əsasda və 1:100 illik təkrarlanma tezliyindən artıq olan daşqın və su basma hadisələrindən sonra əsas çay keçidlərində (çayın xüsusiyyətlərindən və keçid üsulundan asılı olaraq) həyata keçiriləcək.			

Cədvəl B-3 Sahə üçün səciyyəvi təsirin qiymətləndirilməsi və onların azaldılması üçün tədbirlər

YERLƏŞDİYİ SAHƏ		POTENSİAL TƏSİRLƏR				POTENSİAL TƏSİR			TƏSİR AZALTMA TƏDBİRİ		QALIQ TƏSİR		
KG	Yerləşmə sahəsinin təsviri	Mövzu	Fəaliyyət	Təsir	ƏMSSTQ-nin ist. №-si	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti	İstinad	Məsələlərə dair öhdəliklər	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti
KG0	Ərsinləmə stansiyasının yaxınlığında Qoltuq ferması	Toz	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, torpağın üst qatının və birki örtüyünün təmizlənməsi zamanı tozun yaranması	Sahələrin giriş yollarına yaxınlığına görə sakinlər üçün narahatlığın yaranması	10.8.3	E	3	Orta	X8.04	Nəzərdə tutulan CQBKG marşrutunun yaşayış sahələrinin yaxınlığından keçdiyi sahələrdə (KG62.2, BVR A06, KG104-KG108, KG116-KG120, KG121-KG125, KG287-KG289) və yaşayış sahələrinə yaxın düşərgələrdə və boru anbarlarında, lazım olarsa, Layihədə tozun yaranmasının və yatırılmasının monitorinqi aparılacaqdır.	E	2	Orta
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 23.05, 23.06, 24.01, 24.02			
	Mal-qara köçürülən otlaq (CH133)	Səs-küy	Tikinti fəaliyyətinin yaratdığı səs-küy	Səs-küyün yaratdığı narahatlıq	10.9.3	C	2	Aşağı	X9.04	Qiymətləndirmə və ilkin səs-küy səviyyəsi ilə bağlı tədqiqat yaşayış məntəqələrindən, məktəb və ya xəstəxanalar kimi digər həssas reseptorlardan 450m məsafədə yerləşən hər hansı düşərgə və boru anbarı sahəsində, eləcə də nəzərdə tutulan CQBKG marşrutunun yaşayış məskənlərinə yaxın sahələrdən keçdiyi yerlərdə tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl həyata keçirilməlidir	C	2	Aşağı
				Səs-küyün yaratdığı narahatlıq					ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 25.04, 25.05, 25.09			
	Mal-qara köçürülən otlaq (CH133)	Mədəni irs	Ərsinləmə stansiyasına giriş yolunun rekonstruksiyası	Arxeoloji elementik itkisi və ya dağılması	10.10.3	A	1	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 27.05, 27.06	A	1	Aşağı
KG0-KG6 (KG3.5-KG4.7 istisnadır)	Palçıq vulkanı sahəsi	Torpaq və qrunut şəraitləri	Torpağın üst qatının çıxarılması	Bərpa prosesinin keyfiyyətinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarmaqla tikinti ərzində bu hissədə torpağın nazik üst qatı ikti riskinə məruz qalmışdır	10.3.3	B və ya C	4	Orta	X3.02	Qeyri-münbit torpaq qatının həssas sahələrində (Şirkətin müəyyən etdiyi kimi) torpağın üst qatını Şirkətin məqsəduyğun saydığı növbəti əvəzəlmədə istifadə üçün qorumaq məqsədilə lazımı ehtiyat tədbirləri görülməkdir	B və ya C	2	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 4.15			
KG0-KG8	CQBKG KS	Ekologiya	KS-nin təmizlənməsi	Yerli <i>İris acutiloba</i> populyasiyasının kiçik faizinin itkisi	10.7.3	C	3	Orta	X7.32	Şirkət KG0 - KG35 arasında tikinti öncəsi tədqiqat (aprel və may aylarında, mövsümdən asılı olaraq) aparacaq və Kəmərsahəsi və ya Şirkət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş spesifik yerlərdə işçi sahələrdə itikənarlı süsən (<i>İris acutiloba</i>) bitkisinin mövcudluğunun müəyyən edilməsini nəzərdə tutacaqdır və sahə üçün səciyyəvi ətraf mühitin idarəedilməsi planı hazırlanacaqdır. Bu bitkilər gözlə görünə bildikdə, yəni aprel və may ayları arasında, bitkilərin çiçəkləmə fazasında və ya ondan sonra həyata keçiriləcəkdir.	C	1	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 19.10			

YERLƏŞDİYİ SAHƏ		POTENSİAL TƏSİRLƏR				POTENSİAL TƏSİR			TƏSİR AZALTMA TƏDBİRİ		QALIQ TƏSİR		
KG	Yerləşmə sahəsinin təsviri	Mövzu	Fəaliyyət	Təsir	ƏMSSTQ-nin ist. №-si	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti	İstinad	Məsələlərə dair öhdəliklər	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti
KG0.5-KG6 (KG3.5-KG4.7 istisnadır)	Palçıq vulkanı sahəsi	Torpaq və qrun t şəraitləri	Torpağın üst qatının çıxarılması	Torpağın eroziyaya yüksək meyilli olduğu bu sahədə eroziya və ya yağın əmələ gəlmə riskinin artması	10.3.3	B və ya C	3	Orta	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 3-03, 3-09, 3-28, 3-32, 3-15, OP136	B və ya C	2	Aşağı
KG3.5-KG4.7	Palçıq vulkanı təpəliyi (qılıcı)	Torpaq və qrun t şəraitləri	Çox nazik və ya mövcud olmayan üst torpaq qatı olan ensiz, kənarları çox dik olan, eroziyaya yüksək səviyyədə meyilli olan təpəlik (paçıq vulkanı təpəliyi)	Tikinti ərzində bu hissədə torpağın hər hansı üst qatının xilas edilə biləcəyi ehtimal olunmur; tikintidən sonra eroziya və yağın əmələ gəlmə riski artacaqdır	10.3.3	A	5	Orta	X7.25a	Torpağın üst münbit qatının və toxum fondunun mühafizəsinə lazımi diqqət yetiriləcəkdir	A	4	Aşağı
		Landşaft və vizual görünüş	Palçıq vulkanı təpəliyi sahəsində ensiz eroziyaya meyilli təpəliklər	Qurğu və texnikanın təhlükəsiz iş sahəsinə yaratmaq üçün KS terraslaşdırıldıqca (hamarlaşdırıldıqca) landşaftın vizual görünüşü və xüsusiyyəti dəyişəcək və eroziyanı azaltmaq üçün təpəlik tikintidən əvvəlki konturlara tap bərpa edilməyəcəkdir	10.4.3	D	4	Yüksək	X4.10	KG321 - KG324 və KG344 - KG347-də boru kəmərinin çəkilişinin ardınca ŞİRKƏT tərəfindən müəyyənləşdirilmiş xüsusi sahələrdə qiymətləndirmə aparılacaq və bu yekun relyef formasını layihələndirmək üçün istifadə olunacaqdır. Məqsəd, mümkün olduğu dərəcədə, əməliyyat zamanı boru kəmərinin bütünlüyünün təmin edilməsinə olan mühüm zərurətə lazımi diqqət yetirməklə və daha geniş ərazinin landşaft xarakterini saxlamaqla təbii görünən landşaft formasını yaratmaqdan ibarətdir	D	3	Orta
		Ekologiya	Təpəliyin hamarlanması/terraslaşdırılması	Eroziya riski ilə əlaqədar olaraq təbii mühitin itkisi və bitki örtüyünün bərpasının yavaşına potensialı		D	2	Orta	X7.25b	Əgər müəyyən edilmiş məskunlaşma sahəsində bitki örtüyünün uzun müddətli monitorinq bərpasının aşağı səviyyədə getdiyini göstərsə, bərpa tədbirləri nəzərdən keçiriləcəkdir.	D	1	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 19.10			
KG6	CQBKG KS-nə yaxın yaşayış sahəsi	Səs-küy	Tikinti fəaliyyətlərinin yaratdığı səs-küy	Səs-küyün yaratdığı narahatlıq	10.9.3	C	2	Aşağı	X9.04	Qiymətləndirmə və ilkin səs-küy səviyyəsi ilə bağlı tədqiqat yaşayış məntəqələrindən, məktəb və ya xəstəxanalar kimi digər həssas reseptorlardan 450m məsafədə yerləşən hər hansı düşərgə və boru anbarı sahəsində, eləcə də nəzərdə tutulan CQBKG marşrutunun yaşayış məskənlərinə yaxın sahələrdən keçdiyi yerlərdə tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl həyata keçirilməlidir	C	2	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 25.04, 25.05, 25.09			
KG16	CQBKG KS	Torpaq və qrun t şəraitləri	KS boyu azbest və şəhər tullantıları ilə çirklənmə	İşçi heyətinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi və çirkləndiricilərin daha geniş mühitə mobilizasiyası riski	10.3.3	B	3	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 6.01, 6.02	B	-	Faydalıdır

YERLƏŞDİYİ SAHƏ		POTENSİAL TƏSİRLƏR				POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRƏZALTMA TƏDBİRİ		QALIQ TƏSİR		
KG	Yerləşmə sahəsinin təsviri	Mövzu	Fəaliyyət	Təsir	ƏMSSTQ-nin ist. №-si	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti	İstinad	Məsələlərə dair öhdəliklər	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti
KG17	CQBKG KS	Torpaq və qrun t şəraitləri	KS boyu azbest və şəhər tullantıları ilə çirklənmə	İşçi heyətinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi və çirkləndiricilərin daha geniş mühitə mobilizasiyası riski	10.3.3	B	3	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 6.01, 6.02	B	-	Faydalıdır
KG18	Pirsaat çay kəsişməsi	Səth suları	Açıq kəsmə üsulu ilə çay kəsişməsi	Çay sahilinin eroziyası. boru kəmərinin bütövlüyü ilə əlaqədar mümkün təhlükə	10.5.3	C	4	Orta	X5.17	Çayın hidroloji qiymətləndirməsi əsasında boru kəmərinin quraşdırılma dərinliyi və boru kəmərinin mərkəzi ox xəttindən məsafəsi müəyyən edəcək sahə üçün səciyyəvi açıq kəsmə üsulu ilə kəsişmələrin layihəsi hazırlanacaq, boru kəmərinin bütövlüyünü qorumaq üçün mühafizə işlərinin zəruriliyi nəzərdə tutulacaqdır.	C	2	Aşağı
				Kanalın axını üçün maneənin yaranması nəticəsində axınaşağı istifadəçilər üçün fasilələrin yaranması		B	3	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 11-01, 11-02	B	1	Aşağı
				Açıq kəsmə üsulu və ya digər lilli atqılar nəticəsində çöküntü səviyyələrinin artması		B	2	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 10-19, 10-02, 10-04	B	1	Aşağı
		Ekologiya	Açıq kəsmə üsulu ilə kəsişmə ərzində çay sahilində / sahilyanı ərazidə pozuntu	Təbii mühitin itkisi, çayın hərəkət dəhlizi kimi istifadəsinə təsir göstərən fraqmentasiya	10.7.3	C	2	Aşağı	X7.28a	Şirkət tikinti öncəsi ilin ən məqsədəuyğun vaxtında (ümumiyyətlə, mövsümdən asılı olaraq aprel və may aylarında) müəyyən edilmiş yerlərdə tədqiqat apararaq hər hansı Qırmızı Kitaba salınmış bitkilərin mövcudluğunu müəyyənləşdirəcəkdir	C	1	Aşağı
									X7.28b	KS-də və ya iş sahələrində tikinti öncəsi aparılmış tədqiqatlarda aşkar edilmiş Qırmızı Kitab bitkilərini idarəetmək üçün sahə üçün səciyyəvi ətraf mühitin idarəedilməsi planı hazırlanacaq. Bu bitkilər gözle görünə bildikdə, yeni növlərdən asılı olaraq aprel və may ayları arasında, bitkilərin çiçəkləmə fazasında və ya ondan sonra həyata keçiriləcəkdir.			
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 17-14, 19-11a-e, D5.045, 17-05, 17-07, 17-10, 17-11			
									X7.32	Şirkət KG0 - KG35 arasında tikinti öncəsi tədqiqat (aprel və may aylarında, mövsümdən asılı olaraq) aparacaq və Kəmə sahəsi və ya Şirkət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş spesifik yerlərdə işçi sahələrdə itikənarlı süsən (İris acutiloba) bitkisinin mövcudluğunun müəyyən edilməsini nəzərdə tutacaqdır və sahə üçün səciyyəvi ətraf mühitin idarəedilməsi planı hazırlanacaqdır. Bu bitkilər gözle görünə bildikdə, yeni aprel və may ayları arasında, bitkilərin çiçəkləmə fazasında və ya ondan sonra həyata keçiriləcəkdir.			
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 19.10			
KG18-KG34	CQBKG KS	Ekologiya	KS-nin təmizlənməsi	<i>Iris acutiloba</i> yerli populyasiyasının kiçik faizinin itkisi	10.7.3	C	3	Orta	X7.32	Şirkət KG0 - KG35 arasında tikinti öncəsi tədqiqat (aprel və may aylarında, mövsümdən asılı olaraq) aparacaq və Kəmə sahəsi və ya Şirkət tərəfindən müəyyənləşdirilmiş spesifik yerlərdə işçi sahələrdə itikənarlı süsən (<i>Iris acutiloba</i>) bitkisinin mövcudluğunun müəyyən edilməsini nəzərdə tutacaqdır və sahə üçün səciyyəvi ətraf mühitin idarəedilməsi planı hazırlanacaqdır. Bu bitkilər gözle görünə bildikdə, yeni aprel və may ayları arasında, bitkilərin çiçəkləmə fazasında və ya ondan sonra həyata keçiriləcəkdir.	C	1	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 19.10			

YERLƏŞDİYİ SAHƏ		POTENSİAL TƏSİRLƏR				POTENSİAL TƏSİR			TƏSİR AZALTMA TƏDBİRİ		QALIQ TƏSİR		
KG	Yerləşmə sahəsinin təsviri	Mövzu	Fəaliyyət	Təsir	ƏMSSTQ-nin ist. №-si	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti	İstinad	Məsələlərə dair öhdəliklər	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti
			Qonşuluqdakı BTC marşrutunda bitki örtüyünün bərpasının yavaş baş verdiyi səhra təbii mühitləri	BTC KS üzərində yavaş bərpa ilə birlikdə kumulyativ təbii mühit itkisi, fraqmentasiya və düqradasıya potensialı		D	2	Orta	X7.25a	Torpağın üst münbit qatının və toxum fondunun mühafizəsinə lazımi diqqət yetiriləcəkdir	D	1	Aşağı
									X7.25b	Əgər müəyyən edilmiş məskunlaşma sahəsində bitki örtüyünün uzun müddətli monitorinqi bərpanın aşağı səviyyədə getdiyini göstərsə, bərpa tədbirləri nəzərdən keçiriləcəkdir.			
KG19	CQBKG KS-nin yaxınlığındakı ferma	Toz	Nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti, torpağın üst qatının və bitki örtüyünün təmizlənməsinin nəticəsində tozun əmələ gəlməsi	Sahələrin giriş yoluna yaxınlığına görə sakinlər üçün narahatlığın yaranması	10.8.3	D	4	Yüksək	X8.04	Layihə nəzərdə tutulan CQBKG layihəsi marşrutunun yaşayış yerlərinə yaxın keçdiyi ərazilərdə (KG62.2, pəzlə siyirtmə A06, KG104-KG108, KG116-KG120, KG121-KG125, KG287-KG289), yaşayış yerlərinə yaxın düşərgə və boru anbarı sahələrində tozun yaranmasına nəzarət edəcək və zəruri olduqda, onun yatırılması üçün tədbirlər görülməcəkdir.	D	3	Orta
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 23.05, 23.06, 24.01, 24.02			
		Vibrasiya	Ferma yaxınlığında boru kəmərinin tikintisi	Təmirə ehtiyacı olan (səfər zamanı dam örtüyü olmayan) fermanın zədələnmə riski potensialı	10.9.3	D	2	Orta	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 25.13, 25.14	D	1	Aşağı
		Səs-küy	Tikinti fəaliyyətlərinin yaratdığı səs-küy	Boru kəmərinin tikintisi aparılarkən mal-qara sahibləri evdən mövsümi/müvəqqəti yaşayış sahəsi kimi istifadə etdikdə, səs-küyün mal-qara sahiblərini narahat etməsi	10.9.3	C	2	Aşağı	X9.04	Qiymətləndirmə və ilkin səs-küy səviyyəsi ilə bağlı tədqiqat yaşayış məntəqələrindən, məktəb və ya xəstəxanalar kimi digər həssas reseptorlardan 450m məsafədə yerləşən hər hansı düşərgə və boru anbarı sahəsində, eləcə də təklif olunmuş CQBKG marşrutunun yaşayış məskənlərinə yaxın sahələrdən keçdiyi yerlərdə tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl həyata keçirilməlidir	C	2	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 25.04, 25.05, 25.09			
KG20	CQBKG KS	Torpaq və qrunut şəraitləri	KS boyu azbest və şəhər tullantıları ilə çirklənmə	İşçi heyətinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi və çirkləndiricilərin daha geniş mühitə mobilizasiyası riski	10.3.3	B	3	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 6.01, 6.02	B	-	Faydalıdır
KG21.5	Mal-qara köçürülən otlaq (CH135)	Mədəni irs	KS-nin təmizlənməsi	Arxeoloji elementlərin itkisi və ya dağılması	10.10.3	A	1	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 27.05, 27.06	A	1	Aşağı
KG22.5-KG24	CQBKG KS	Torpaq və qrunut şəraitləri	Torpağın üst qatının çıxarılması	Torpağı eroziyaya yüksək dərəcədə meyilli olduğu bu ərazidə eroziyanın və yarpağan əmələ gəlmə riskinin artması	10.3.3	B və ya C	3	Orta	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 3.28, 3.32, 3.03, 3.09, 3.15, OP136	B və ya C	2	Aşağı

YERLƏŞDİYİ SAHƏ		POTENSİAL TƏSİRLƏR				POTENSİAL TƏSİR			TƏSİRƏZALTMA TƏDBİRİ		QALIQ TƏSİR		
KG	Yerləşmə sahəsinin təsviri	Mövzu	Fəaliyyət	Təsir	ƏMSSTQ-nin ist. №-si	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti	İstinad	Məsələlərə dair öhdəliklər	Həssaslıq	Gücü	Əhəmiyyəti
KG25	Mal-qara köçürülən otlaq (CH136)	Mədəni irs	KS-nin təmizlənməsi	Arxeoloji elementlərin itkisi və ya dağılması	10.10.3	A	1	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 27.05, 27.06	A	1	Aşağı
KG26.3	Aerofotoşəkildə mümkün elementlər görünmüşdür (CH137)	Mədəni irs	KS-nin təmizlənməsi	Arxeoloji elementlərin itkisi və ya dağılması	10.10.3	A	1	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 27.05, 27.06	A	1	Aşağı
KG27	CQBKG KS-nin yaxınlığındakı ferma	Səs-küy	Tikinti fəaliyyətlərinin yaratdığı səs-küy	Səs-küyün yaratdığı narahatlıq	10.9.3	C	2	Aşağı	X9.04	Qiymətləndirmə və ilkin səs-küy səviyyəsi ilə bağlı tədqiqat yaşayış məntəqələrindən, məktəb və ya xəstəxanalar kimi digər həssas reseptorlardan 450m məsafədə yerləşən hər hansı düşərgə və boru anbarı sahəsində, eləcə də təklif olunmuş CQBKG marşrutunun yaşayış məskənlərinə yaxın sahələrdən keçdiyi yerlərdə tikinti işlərinə başlamazdan əvvəl həyata keçirilməlidir	C	2	Aşağı
									ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 25.04, 25.05, 25.09			
KG27-KG27.5	CQBKG KS	Torpaq və qrunut şəraitləri	Torpağın üst qatının çıxarılması	Torpağı eroziyaya yüksək dərəcədə meyilli olduğu bu ərazidə eroziyanın və yarpağan əmələ gəlmə riskinin artması	10.3.3	B və ya C	3	Orta	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 3.28, 3.32, 3.03, 3.09, 3.15, OP136	B və ya C	2	Aşağı
KG27.6	Mal-qara köçürülən otlaq (CH138)	Mədəni irs	KS-nin təmizlənməsi	Arxeoloji elementlərin itkisi və ya dağılması	10.10.3	A	1	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 27.05, 27.06	A	1	Aşağı
KG29	CQBKG KS	Torpaq və qrunut şəraitləri	KS boyu azbest və şəhər tullantıları ilə çirklənmə	İşçi heyətinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi və çirkləndiricilərin daha geniş mühitə mobilizasiyası riski	10.3.3	B	3	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 6.01, 6.02	B	-	Faydalıdır
KG30.5	Mal-qara köçürülən otlaq (CH139)	Mədəni irs	KS-nin təmizlənməsi	Arxeoloji elementlərin itkisi və ya dağılması	10.10.3	A	1	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 27.05, 27.06	A	1	Aşağı
KG32	CQBKG KS	Torpaq və qrunut şəraitləri	KS boyu tullantı şlam və qazma məhluluna dair şübhələr	İşçi heyətinin sağlamlığı və təhlükəsizliyi və çirkləndiricilərin daha geniş mühitə mobilizasiyası riski	10.3.3	B	3	Aşağı	ÜMUMİ	Bax: Ümumi öhdəlik(lər): 6.01, 6.02, 6.14	B	-	Faydalıdır